

Общество с ограниченной ответственностью
«Творческая группа архитектора Буслаева»

B U S L A E V A R C H I T E C T S

Россия, 630501, Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул.СибНИИкормов, офис 444
СРО СОЮЗ "ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ СИБИРИ" ИНН 5402038099 КПП 540201001

Застройщик/ технический заказчик:
ТСЖ "Арина"

Объект: «Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: р.п.Краснообск, д. 203»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального
ABCD-TA/21.07-СМ

Том 3

2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Творческая группа архитектора Буслаева»

BUSLAEV ARCHITECTS

Россия, 630501, Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул.СибНИИкормов, офис 444
СРО СОЮЗ "ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ СИБИРИ" ИНН 5402038099 КПП 540201001

Застройщик/ технический заказчик:
ТСЖ "Арина"

Объект: «Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: р.п.Краснообск, д. 203»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального
ABCD-TA/21.07-СМ

Том 3

Директор

Главный инженер проекта



А. Г. Буслаев

А. Г. Буслаев

Изм.	№ док.	Подп.	Дата




2021

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ABCD-TA/21.07 -СП)

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ABCD-TA/21.07 -ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	ABCD-TA/21.07 -ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	ABCD - TA/21.07- СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	

Согласовано		

Подпись и дата	Взамен инв. №	

Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Подок.	Подп.	Дата
	Разраб.		Лунева А.В.			
	Проверил		Буслаев А.Г.			
	Н. контр.					
	ГИП		Буслаев А.Г.			

ABCD-TA/21.07 -СП

Состав проектной документации.

Стадия Лист Листов

П 2

ООО "Творческая группа архитектора Буслаева"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту:

«Благоустройства придомовой территории многоквартирного дома»

1.1 Сведения о месте расположения объекта капитального строительства.

г. Новосибирск, рп. Краснообск, Краснообск поселок, 203 Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома

1.2 Перечень сборников сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство.

Сметная документация разработана на основании следующих документов:

- договора на выполнение проектных работ №ТА/21.07 от 21.07.2020 г.;
- задания на проектирование (приложение №1 к договору № ТА/21.07 от 21.07.2020 г.);
- комплекта проектной документации шифр ABCD-TA/21.07.

При разработке сметной документации были использованы следующие руководящие и методические документы:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ "
- Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть вторая)"
- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1590
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр)
- МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (Постановление Госстроя России от 12.01.2004 № 6)
- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строи-

Изн.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	Взамен инв. №	Подпись и дата	Изн. № подл.	ABCD-TA/21.07 -СМ	Лист
										3

тельстве (Постановление Госстроя России от 28.02.2001 № 15)

- Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 "О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве"

- Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Приказ Минстроя России от 04.09.2019г. № 519/пр)

- Приказ Минстроя России от 05.06.2019 N 326/пр "Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства" (зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2019 N 55869)

- Сборники федеральных единичных расценок на строительные работы ФЕР-2001, на монтажные работы ФЕРм-2001, сборник сметных цен на материалы: ФССЦ-2001, сборник расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств ФСЭМ-2001 в редакции 2020 года, утвержденные и введенные в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр с учетом изменений внесенных приказами Минстроя России от 30 марта 2020г. №171/пр и №172/пр, от 1 июня 2020г. №294/пр и №295/пр, от 30 июня 2020г. №352/пр и №353/пр.

Сметная документация составлена в программном комплексе «Гранд-смета».

1.3 Наименование подрядной организации.

Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет определён после проведения тендерных процедур.

1.4 Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства

Вид строительства: ремонт.

Доставка грузов и перевоз строительных материалов производится из близлежащих районных и областных центров (г. Новосибирск располагаются в 19 км).

Выбор индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства осуществляется исходя из наименования титула объекта капитального строительства, указанного в проектно-сметной документации (<<https://gge.ru/vopros-otvet-cenoobrazovanie/>>).

Принят индекс: объект строительства "Прочие"

1.5 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него:

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в уровне цен на 01.01.2000г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФССЦ-2001, ФСЭМ-2001, ФССЦпг01, ФССЦпг03 в редакции 2020 года с изменениями №№1-3.

Стоимость материалов, отсутствующих в ФССЦ-2001, принята в текущем уровне цен путем выбора наиболее экономичного варианта отпускной цены по результатам конъюнктурного анализа текущих цен материальных ресурсов при наличии не менее 3 (трех) Поставщиков с учетом затрат по доставке на приобъектный склад, и заготовительно-складских расходов, согласно п.п. 13-22, 91, 92 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Феде-

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №					ABCD-TA/21.07 -CM	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.		

рации» (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр), с пересчетом фактической текущей стоимости в базисную цену методом «обратного счета» с помощью среднего индекса на СМР в размере 8,64 (письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 №32582-ИФ/09, приложение1, Сибирский федеральный округ, объект строительства " Прочие ".

В локальных сметных расчетах приняты следующие начисления:

- коэффициенты из технических частей и вводных указаний соответствующих сборников.

Величина накладных расходов в локальных сметах определена по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ) согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004.

Величина сметной прибыли в локальных сметах определена по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ) в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 и письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. № АП-5536/06.

Пересчет сметной стоимости строительства из базисного уровня 2000г. в текущий уровень по состоянию на 3 квартал 2020 года выполнен с учетом индексов:

- к итогам СМР, согласно индексам Минстроя РФ, к ФЕР в редакции 2020 г. (письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 №32582-ИФ/09, приложение1, Сибирский федеральный округ, объект строительства "Прочие", в размере 8,64;

Прочие затраты определены в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр и заданием заказчика.

Резерв на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% согласно п. 179 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр и согласно заданию заказчика.

Налог на добавленную стоимость принят в размере 20% в соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ (подпункт "в" пункта 3 статьи 1).

Сметная стоимость строительства в базисных ценах составила 2 931,1 тыс. руб. без учета НДС.

Распределение сметной стоимости по видам работ в базисных ценах:

- а) стоимость строительно-монтажных работ - 2 856,29 тыс. руб.;
- б) стоимость прочих работ и затрат - 74,81 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства в текущих ценах составила 30 013,01 тыс. руб. с учетом НДС.

Распределение сметной стоимости по видам работ в текущих ценах:

- а) стоимость строительно-монтажных работ - 29 613,98 тыс. руб.;
- б) стоимость прочих работ и затрат - 399,03 тыс. руб.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №					Лист
			ABCD-TA/21.07 -CM				
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подпись	Дата		

Сметная стоимость строительства в базовых и текущих ценах по этапам составляет:

		Номер этапа	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость строительства в текущих ценах, с учетом НДС				
		1 этап	992,48	9913,36				
		стоимость строительно-монтажных работ	917,67	9514,33				
		стоимость прочих работ и затрат	74,81	399,03				
		2 этап	623,79	6467,46				
		стоимость строительно-монтажных работ	623,79	6467,46				
		стоимость прочих работ и затрат	-	-				
		3 этап	415,41	4306,84				
		стоимость строительно-монтажных работ	415,41	4306,84				
		стоимость прочих работ и затрат	-	-				
		4 этап	178,12	1846,8				
		стоимость строительно-монтажных работ	178,12	1846,8				
		стоимость прочих работ и затрат	-	-				
		5 этап	130,28	1350,8				
		стоимость строительно-монтажных работ	130,28	1350,8				
		стоимость прочих работ и затрат	-	-				
		6 этап	367,59	3811,19				
		стоимость строительно-монтажных работ	367,59	3811,19				
		стоимость прочих работ и затрат	-	-				
		7 этап	130,76	1355,8				
		стоимость строительно-монтажных работ	130,76	1355,8				
		стоимость прочих работ и затрат	-	-				
		8 этап	92,67	960,76				
		стоимость строительно-монтажных работ	92,67	960,76				
		стоимость прочих работ и затрат	-	-				
Инва. № подл.	Взамен инв. №					Лист		
							6	
Подпись и дата		Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подпись		Дата

Заказчик

ТСЖ "АРИНА"

Бердников Н.Н.

(наименование организации)

"Утвержден" «21» сентября 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 30013,01 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«21» сентября 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома	24194,43				24194,43
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	24194,43				24194,43
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	24194,43				24194,43
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	24194,43				24194,43
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	24194,43				24194,43
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	Смета по СБЦ	Проектные работы				240	240

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Договор ИЭ 002228 от 28.12.2020г.	Экспертиза проектной документации				159,03 190837,25/1,2	159,03
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					399,03	399,03
	Итого по Главам 1-12		24194,43			399,03	24593,46
Непредвиденные затраты							
4	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	483,89 2% от 24194430	2% от 0			483,89
	Итого "Непредвиденные затраты"		483,89				483,89
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		24678,32			399,03	25077,35
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	4935,66 20% от 24678320	20% от 0			4935,66
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4935,66				4935,66
	Итого по сводному расчету		29613,98			399,03	30013,01

Составил:  А.В.Лунева

ГИП:  А.Г.Буслаев

Руководитель проектной организации _____ А.Г.Буслаев



Заказчик

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)

Бердюжиков Н.Н. Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 9913,36 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома- 1 этап	7773,15				7773,15
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	7773,15				7773,15
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	7773,15				7773,15
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	7773,15				7773,15
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	7773,15				7773,15
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	Смета по СБЦ	Проектные работы				240	240
3	Договор ИЭ 002228 от 28.12.2020г.	Экспертиза проектной документации				159,03	159,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					399,03	399,03
	Итого по Главам 1-12		7773,15			399,03	8172,18
Непредвиденные затраты							
4	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п. 179	Непредвиденные затраты - 2%	155,46				155,46
	Итого "Непредвиденные затраты"		155,46				155,46
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		7928,61			399,03	8327,64
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1585,72				1585,72
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1585,72				1585,72
	Итого по сводному расчету		9514,33			399,03	9913,36

Составил:  А.В.Лунова
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

ТСЖ в Армавире



(наименование организации)

Председатель правления
Бердников Н.Н.
ТСЖ «Арина»

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6467,46 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-2 этап	5283,88				5283,88
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5283,88				5283,88
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	5283,88				5283,88
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	5283,88				5283,88
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	5283,88				5283,88
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	5283,88				5283,88
Непредвиденные затраты							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	105,67				105,67
		Итого "Непредвиденные затраты"	105,67				105,67
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	5389,55				5389,57
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1077,91				1077,91
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1077,91				1077,91
		Итого по сводному расчету	6467,46				6467,46

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

ТСЖ «Арина»

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 4306,84 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

«15 02» 2021 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

3 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-3 этап	3518,67				3518,67
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3518,67				3518,67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	3518,67				3518,67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3518,67				3518,67
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	3518,67				3518,67
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	3518,67				3518,67
Непредвиденные затраты							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	70,37				70,37
		Итого "Непредвиденные затраты"	70,37				70,37
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3589,04				3589,04
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	717,8				717,8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	717,8				717,8
		Итого по сводному расчету	4306,84				4306,84

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

ТСЖ «Арина»

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)
Бердников Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 1846,8 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-4 этап	1508,82				1508,82
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1508,82				1508,82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1508,82				1508,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1508,82				1508,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	1508,82				1508,82
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	1508,82				1508,82
Непредвиденные затраты							


ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	30,18				30,18
		Итого "Непредвиденные затраты"	30,18				30,18
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1539				1539
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	307,8				307,8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	307,8				307,8
		Итого по сводному расчету	1846,8				1846,8

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

ТСЖ «Арина»

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)

Бордюников И.И.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 1350,8 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

«15» 02 2021 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

5 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-5 этап	1103,6				1103,6
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1103,6				1103,6
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1103,6				1103,6
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1103,6				1103,6
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	1103,6				1103,6
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	1103,6				1103,6
Непредвиденные затраты							


ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	22,07				22,07
		Итого "Непредвиденные затраты"	22,07				22,07
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1125,67				1125,67
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	225,13				225,13
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	225,13				225,13
		Итого по сводному расчету	1350,8				1350,8

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

ТСЖ «Арина»

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)

Бердников И.Н. Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 3811,19 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

6 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-6 этап	3113,72				3113,72
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3113,72				3113,72
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	3113,72				3113,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3113,72				3113,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	3113,72				3113,72
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	3113,72				3113,72
Непредвиденные затраты							


ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	62,27				62,27
		Итого "Непредвиденные затраты"	62,27				62,27
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3175,99				3175,99
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	635,2				635,2
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	635,2				635,2
		Итого по сводному расчету	3811,19				3811,19

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик



(наименование организации)

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 1355,8 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

«15» 02 2021 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

7 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-7 этап	1107,68				1107,68
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1107,68				1107,68
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1107,68				1107,68
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1107,68				1107,68
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	1107,68				1107,68
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	1107,68				1107,68
Непредвиденные затраты							


ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	22,15				22,15
		Итого "Непредвиденные затраты"	22,15				22,15
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1129,83				1129,83
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	225,97				225,97
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	225,97				225,97
		Итого по сводному расчету	1355,8				1355,8

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

ТСЖ «Арина»

(наименование организации)

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 960,76 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

«15» 02 2021 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

8 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-8 этап	784,93				784,93
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	784,93				784,93
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	784,93				784,93
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	784,93				784,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	784,93				784,93
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	784,93				784,93
Непредвиденные затраты							


ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	15,7				15,7
		Итого "Непредвиденные затраты"	15,7				15,7
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	800,63				800,63
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	160,13				160,13
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	160,13				160,13
		Итого по сводному расчету	960,76				960,76

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик ТСЖ "АРИНА"

Бердников Н.Н.

(наименование организации)

"Утвержден" «21 » сентября 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2931,1 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«21 » сентября 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома	2800,28				2800,28
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2800,28				2800,28
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	2800,28				2800,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2800,28				2800,28
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	2800,28				2800,28
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	Смета по СБЦ	Проектные работы				45,63	45,63
					240000/4,42/1	,19	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 22.10.2018)	Экспертиза проектной документации				29,18 190837,25/1,2 /5,45	29,18
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					74,81	74,81
	Итого по Главам 1-12		2800,28			74,81	2875,09
Непредвиденные затраты							
4	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	56,01 2% от 2800280	2% от 0	2% от 0		56,01
	Итого "Непредвиденные затраты"		56,01				56,01
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2856,29			74,81	2931,1
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		2856,29			74,81	2931,1

Составил:  А.В.Лунова

ГИП:  А.Г.Буслаев

Руководитель проектной организации _____ А.Г.Буслаев



Заказчик

"Утвержден" «15» 02

(наименование организации)

Бердников Н.Н.
Председатель правления
ТСЖ «Арина»

2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 992,48 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома- 1 этап	899,67				899,67
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	899,67				899,67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	899,67				899,67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	899,67				899,67
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	899,67				899,67
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	Смета по СБЦ	Проектные работы				45,63	45,63

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 22.10.2018)	Экспертиза проектной документации				29,18	29,18
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					74,81	74,81
	Итого по Главам 1-12		899,67			74,81	974,48
Непредвиденные затраты							
4	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	18,00				18,00
	Итого "Непредвиденные затраты"		18,00				18,00
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		917,67			74,81	992,48
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		917,67			74,81	992,48

Составил:  А.В.Лунова
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 623,79 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

«15» 02 2021 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома- 2 этап	611,56				611,56
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	611,56				611,56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	611,56				611,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	611,56				611,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	611,56				611,56
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	611,56				611,56
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	12,23				12,23
		Итого "Непредвиденные затраты"	12,23				12,23
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	623,79				623,79
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	623,79				623,79

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

ТСЖ

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)

Бердюжиков Н.Н.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 415,41 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

3 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-3 этап	407,26				407,26
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	407,26				407,26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	407,26				407,26
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	407,26				407,26
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	407,26				407,26
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	407,26				407,26
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	8,15				8,15
		Итого "Непредвиденные затраты"	8,15				8,15
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	415,41				415,41
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	415,41				415,41

Составил:  А.В.Лулева
 (должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
 (должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации:  А.Г.Буслаев
 (должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

ТСЖ «Арина»

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)

Бердников Н.Н. Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 178,12 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

«15» 02 2021 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-4 этап	174,63				174,63
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	174,63				174,63
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	174,63				174,63
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	174,63				174,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	174,63				174,63
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	174,63				174,63
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	3,49				3,49
		Итого "Непредвиденные затраты"	3,49				3,49
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	178,12				178,12
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	178,12				178,12

Составил:  А.В.Лулева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

ТСЖ «Арина»

(наименование организации)

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»
Бердников Н.Н.

Сводный сметный расчет в сумме 130,28 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

«15» 02 2021 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

5 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-5 этап	127,73				127,73
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	127,73				127,73
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	127,73				127,73
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	127,73				127,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	127,73				127,73
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	127,73				127,73
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	2,55				2,55
		Итого "Непредвиденные затраты"	2,55				2,55
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	130,28				130,28
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	130,28				130,28

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердников Н.Н.

Сводный сметный расчет в сумме 367,59 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

6 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-6 этап	360,38				360,38
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	360,38				360,38
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	360,38				360,38
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	360,38				360,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	360,38				360,38
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	360,38				360,38
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	7,21				7,21
		Итого "Непредвиденные затраты"	7,21				7,21
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	367,59				367,59
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	367,59				367,59

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

ТСЖ «Арина»

(наименование организации)
Председатель правления
ТСЖ «Арина»

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 130,76 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

7 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-7 этап	128,2				128,2
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	128,2				128,2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	128,2				128,2
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	128,2				128,2
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	128,2				128,2
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	128,2				128,2
Непредвиденные затраты							


ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	2,56				2,56
		Итого "Непредвиденные затраты"	2,56				2,56
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	130,76				130,76
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	130,76				130,76

Составил:  А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: _____ А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик

ТСЖ «Арина»

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)
Бердников Н.И. Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 92,67 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

«15» 02 2021 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

8 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома-8 этап	90,85				90,85
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	90,85				90,85
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	90,85				90,85
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	90,85				90,85
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	90,85				90,85
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	90,85				90,85
Непредвиденные затраты							


1	2	3	4	5	6	7	8
2	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	1,82				1,82
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,82				1,82
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	92,67				92,67
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	92,67				92,67

Составил:  А.В.Лунова
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации:  А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
 Председатель правления
 ТСЖ «Арина»
 Бердников Н.Н.



Ведомость объёмов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Земляные массы						
1	1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	2,121	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(1150+971) / 1000
2	2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	2,439	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(1150+971+318) / 1000
3	3	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03 (до 50м)	1000 м3	2,439	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(1150+971+318) / 1000
Раздел 2. Демонтажные работы						
4	4	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	7,167	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	716,7 / 100
5	5	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	18,055	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	1805,50 / 100
6	6	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	184,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(26+21+40)*2+21*0,5

Гранд-СМЕТА						
1	2	3	4	5	6	
7	7	Разборка: кирпичных стен	м3	12,096	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	201,6*0,5*0,12
8	8	Демонтаж Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	2,516	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	251,6 / 100
Мусор						
9	9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23,0561	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(1800*12,096+32*26/1000+21*5+21*50+115*1805,5)/1000*0,1
10	10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	207,505	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(1800*12,096+32*26/1000+21*5+21*50+115*1805,5)/1000*0,9
11	11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км	1 т груза	230,561	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(1800*12,096+32*26/1000+21*5+21*50+115*1805,5)/1000
Раздел 3. Благоустройство						
Тип 1						
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,1196	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(1059,8*0,2) / 100
13	13	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	267,07	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	211,96*1,26
14	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,0598	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(1059,8*0,1) / 100
15	15	Гравий М 600, фракция 10-20 мм	м3	133,535	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	1059,8*0,1*1,26

1	2	3	4	5	6	
16	16	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	105,98	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	1059,8 / 10
17	17	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 60 мм	м2	1081	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
<i>Тип 2</i>						
18	18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,299	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	(299*0,10) / 100
19	19	Гравий М 600, фракция 20-40 мм	м3	37,674	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	29,9*1,26
20	20	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,299	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	299 / 1000
21	21	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,299	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	299 / 1000
22	22	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	0,1944	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
23	23	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	42,99	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	28,64+14,35
<i>Тип 3</i>						

1	2	3	4	5	6	
24	24	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	1,9836	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	((664+176,7+200+449,8+111+50,7+331,4)) / 1000
25	27	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	1,9836	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	(664+176,7+200+449,8+111+50,7+331,4) / 1000
26	28	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	1,9836	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	(664+176,7+200+449,8+111+50,7+331,4) / 1000
27	29	Битум горячий	т	1,289	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
28	30	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	384,025	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	193,6*1,9836
29	31	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	м2	1983,6	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	664+176,7+200+449,8+111+50,7+331,4

Гранд-СМЕТА						
1	2	3	4	5	6	
30	32	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1983,6	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	664+176,7+200+449,8+111+50,7+331,4
Тип 4						
31	33	Розлив вяжущих материалов	т	1,885	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	1885/1000
32	34	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	1,942	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
33	35	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	2700 / 1000
34	36	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	2700 / 1000
35	37	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	388,3	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	258,7+129,6
36	38	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	2700 / 1000
37	39	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	260,82	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	2700*96,6/1000
тип 5						

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	
1	2					
38	40	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,0565	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	56,5 / 1000
39	41	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0565	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	56,5 / 1000
40	42	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,0565	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	56,5 / 1000
41	43	Битум горячий	т	0,0367	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
42	44	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	10,9384	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	193,6*0,0565
43	45	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,113	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	(56,5*0,2) / 100
44	46	Песок природный для строительных: работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	12,43	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	56,5*0,2*1,1
Раздел 4. Установка бортовых камней						
45	47	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	8,9	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	890 / 100

1	2	3	4	5	6
46	48	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	890	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
47	49	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	13,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
48	50	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	1340	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
49	51	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-79,06	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
50	52	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	67,9916	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
51	53	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,804	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
52	54	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,26532	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
Раздел 5. Водоотводной лоток					
53	55	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах (прим)	м3	6,557	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
54	56	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450x1000x180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300	шт	83	ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	
55	57	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,7304	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	8,8*83/1000
56	58	Решетка водоприемная для лотка диаметром 100 мм, ячеистая, чугунная оцинкованная, размер 500x136x14 мм	шт	83	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 6. Озеленение						
57	59	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	68,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	684 / 10
58	60	Земля растительная механизированной заготовки	м3	55,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
59	61	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м	10 шт	68,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	684 / 10
60	62	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	684	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
61	63	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	64,727	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	6472,7 / 100
62	64	Посев: многолетних трав	га	0,65	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
63	65	Семена газонных трав (смесь)	кг	227,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	6500*0,035
Раздел 7. МАФ						
64	66	Скамья парковая: СК-24, размеры 1850x480x850 мм	шт	12	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

1	2	3	4	5	6
65	67	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750x450x1270 мм	шт	34	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
66	68	Велопарковка 4-х местная Цена=4500/1,2/8,64*1,02	шт	12	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
67	69	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02	шт	18	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
68	70	Стол для настольного тенниса Цена=13294/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
69	71	Рукоход двойной, двуруровневый Цена=53900/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
70	72	Комплекс №1. Комплекс из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец Цена=206140/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
71	73	Рукоход "Зигзаг" Цена=23100/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
72	74	Стойка для метания Цена=23265/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
73	75	Качели "Пять дорог" – металл Цена=225056/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
74	76	Спиральная сеть Цена=390962/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
75	77	Детский игровой комплекс Деревянный домик Цена=226517/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
76	78	Пума – попрыгунчик Цена=22919/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07- ПЗУ
77	79	Кенгуру – попрыгунчик Цена=22717/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07- ПЗУ


1	2	3	4	5	6
78	80	Горизонтальные качели с пружинами Цена=61256/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
79	81	Горка «Рыбка» Цена=30590/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
80	82	Песочница	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
81	83	Вертушка Чаша, Желтый Цена=32244/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
82	84	Музыкальная игровая панель Цена=96322/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
83	85	Рама для качелей с 4 сиденьями, сосна Цена=131238/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
84	86	Восхождение Цена=159813/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
85	87	Колосок 1 Цена=77987/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
86	88	Карусель с брусьями Цена=123164/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
87	89	Песочница: тип "Ромашка"	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
88	90	Скамейка детская "Улитка" Цена=8500/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
89	91	Горка «Слоненок» Цена=21800/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
90	92	Ворота для мини-футбола	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ
Раздел 8. Пилоны, лежащие полицейские					
91	93	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2	28,8	ABCD-TA/21.07-ПЗУ 6*0,6*8
92	94	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер	шт	168	ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Составил: _____ //Инженер - сметчик Лунова

Проверил: _____ //ГИП Буслаев А.Г.



Гранд-СМЕТА
Согласовано


Бердников Н.И.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Ведомость объёмов работ 1 этап

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Земляные массы						
1	1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	2,121	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
2	2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	2,439	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
3	3	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03 (до 50м)	1000 м3	2,439	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 2. Демонтажные работы						
4	4	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	7,167	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
5	5	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	2,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	250 / 100
6	6	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	6	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
7	9	Демонтаж Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	2,516	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Мусор						
8	10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,99058	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
9	11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26,9152	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
10	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	29,9058	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 3. Благоустройство						
<i>Тип 1</i>						
11	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,1196	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
12	14	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	267,07	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
13	15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,0598	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
14	16	Гравий М 600, фракция 10-20 мм	м3	133,535	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
15	17	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	105,98	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
16	18	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 60 мм	м2	1081	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
<i>Тип 4</i>						
17	34	Розлив вяжущих материалов	т	1,885	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
18	35	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	1,942	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
19	36	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
20	37	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
21	38	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	388,3	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
22	39	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
23	40	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	260,82	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 4. Установка бортовых камней						
24	48	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	8,9	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
25	49	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	890	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 5. Водоотводной лоток						
26	56	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах (прим)	м3	6,557	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
27	57	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300	шт	83	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
28	58	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,7304	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
29	59	Решетка водоприемная для лотка диаметром 100 мм, ячеистая, чугунная оцинкованная, размер 500х136х14 мм	шт	83	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 6. Озеленение						
30	60	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	21,6	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	216 / 10
31	61	Земля растительная механизированной заготовки	м3	17,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
32	62	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м	10 шт	21,6	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	216 / 10
33	63	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	216	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
34	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	9,257	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	(1033,7-108) / 100
35	65	Посев: многолетних трав	га	0,09257	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
36	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	32,3995	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	0,035*925,7
Раздел 7. МАФ						
37	67	Скамья парковая: СК-24, размеры 1850x480x850 мм	шт	12	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
38	69	Велопарковка 4-х местная Цена=4500/1,2/8,64*1,02	шт	12	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
39	70	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02	шт	12	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
Раздел 8. Пилоны, лижачие полицейские						
40	94	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2	28,8	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
41	95	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер	шт	168	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	

Составил:  /Лунева А.В./

Проверил: _____ / ГИП Буслаев А.Г.



Гранд-СМЕТА
Согласовано

Бердников Н.Н.

Ведомость объёмов работ 2 этап

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	5	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	6,8	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	680 / 100
2	6	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	92,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(26+20)*2+0,5
3	7	Разборка: кирпичных стен	м3	7,8	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	130*0,5*0,12
Мусор						
4	10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,224	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(680*115+7,8*1800)/1000*0,1
5	11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	83,016	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(680*115+7,8*1800)/1000*0,9
6	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км	1 т груза	92,24	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(680*115+7,8*1800)/1000
Раздел 2. Благоустройство						
Тип 2						
7	19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,0848	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(84,8*0,1) / 100

1	2	3	4	5	6	7
8	20	Гравий М 600, фракция 20-40 мм	м3	10,6848	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	8,48*1,26
9	21	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0848	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	84,8 / 1000
10	22	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,0848	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	84,8 / 1000
11	23	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	0,0551	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
12	24	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	12,1925	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	84,8*42,99/299
Тул 3						
13	25	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,60004	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	600,04 / 1000
14	28	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,60004	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	600,04 / 1000
15	29	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,60004	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	600,04 / 1000
16	30	Битум горячий	т	0,39	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
17	31	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	116,168	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	193,6*0,60004
18	32	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	м2	600,04	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
19	33	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	600,04	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
<i>тип 5</i>						
20	41	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,0285	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	28,5 / 1000
21	42	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типа, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0285	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	28,5 / 1000
22	43	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,0285	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	28,5 / 1000
23	44	Битум горячий	т	0,0185	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
24	45	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	5,5176	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	193,6*0,0285

1	2	3	4	5	6	7
25	46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,057	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	(28,5*0,2) / 100
26	47	Песок природный для строительных работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	6,27	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	28,5*0,2*1,1
Раздел 3. Установка бортовых камней						
27	50	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	5,74	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	574 / 100
28	51	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	574	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
29	52	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-33,87	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
30	53	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	29,1282	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	0,86*33,87
31	54	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,3444	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
32	55	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,11365	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	0,33*0,3444
Раздел 4. Озеленение						
33	60	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	19,8	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	198 / 10
34	61	Земля растительная механизированной заготовки	м3	16,04	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
35	62	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м	10 шт	19,8	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	198 / 10
36	63	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	198	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
37	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	14,322	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	(1531,2-99) / 100
38	65	Посев: многолетних трав	га	0,14322	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
39	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	50,127	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	0,035*1432,2
Раздел 5. МАФ						
40	68	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750x450x1270 мм	шт	8	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
41	70	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
42	79	Пума – попрыгунчик Цена=22919/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
43	80	Кенгуру – попрыгунчик Цена=22717/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
44	81	Горизонтальные качели с пружинами Цена=61256/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
45	84	Вертушка Чаша, Желтый Цена=32244/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
46	85	Музыкальная игровая панель Цена=96322/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
47	86	Рама для качелей с 4 сиденьями, сосна Цена=131238/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
48	87	Восхождение Цена=159813/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
49	88	Колосок 1 Цена=77987/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
50	89	Карусель с брусьями Цена=123164/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
51	90	Песочница: тип "Ромашка"	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
52	91	Скамейка детская "Улитка" Цена=8500/1,2/8,64*1,02	ШТ	2	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
53	92	Горка «Слоненок» Цена=21800/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	

Составил: _____ /Лунева А.В./

Проверил: _____ // ГИП Буслаев А.Г.



Гранд-СМЕТА
Согласовано

Бердников Н.Н.

Председатель правления
ТСЖ «Арина» «Арина»

Ведомость объёмов работ 3 этап

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
15		Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	5,18	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	518 / 100
26		Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	83	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(21+20)*2+1
37		Разборка: кирпичных стен	м3	4,296	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
<i>Мусор</i>						
4	10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,73028	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(518*115+4,296*1800)/1000*0,1
5	11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	60,5725	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(518*115+4,296*1800)/1000*0,9
6	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км	1 т груза	67,3028	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(518*115+4,296*1800)/1000
Раздел 2. Благоустройство						
<i>Тип 2</i>						
7	19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,0545	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(54,5*0,1) / 100
8	20	Гравий М 600, фракция 20-40 мм	м3	6,867	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	1,26*5,45

1	2	3	4	5	6	7
9	21	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0545	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	54,5 / 1000
10	22	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,0545	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	54,5 / 1000
11	23	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	0,0354	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
12	24	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	7,83597	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	54,5*42,99/299
Тул 3						
13	25	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,3514	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	351,4 / 1000
14	28	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,3514	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	351,4 / 1000
15	29	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,3514	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	351,4 / 1000
16	30	Битум горячий	т	0,2284	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
17	31	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	68,031	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	193,6*0,3514
18	32	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	м2	351,4	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
19	33	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	351,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
тип 5						
20	41	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,028	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	28 / 1000
21	42	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,028	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	28 / 1000
22	43	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,028	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	28 / 1000
23	44	Битум горячий	т	0,0182	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
24	45	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	5,4208	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	193,6*0,028
25	46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,056	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(28*0,2) / 100
26	47	Песок природный для строительных работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	6,16	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	28*0,2*1,1
Раздел 3. Установка бортовых камней						
27	50	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	240 / 100

1	2	3	4	5	6	7
28	51	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	240	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
29	52	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-14,16	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
30	53	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	12,1776	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,86*14,16
31	54	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,144	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
32	55	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,04752	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,33*0,144
Раздел 4. Озеленение						
33	60	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	10,2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	102 / 10
34	61	Земля растительная механизированной заготовки	м3	8,262	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
35	62	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м	10 шт	10,2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	102 / 10
36	63	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	102	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
37	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	9,15	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(966-51) / 100
38	65	Посев: многолетних трав	га	0,0915	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
39	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	32,025	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,035*915
Раздел 5. МАФ						
40	68	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750x450x1270 мм	шт	6	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
41	70	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
42	76	Качели "Пять дорог" – металл Цена=225056/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
43	77	Спиральная сеть Цена=390962/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
44	78	Детский игровой комплекс Деревянный домик Цена=226517/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
45	79	Пума – попрыгунчик Цена=22919/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
46	80	Кенгуру – попрыгунчик Цена=22717/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
47	81	Горизонтальные качели с пружинами Цена=61256/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
48	82	Горка «Рыбка» Цена=30590/1,2/8,64*1,02	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
49	83	Песочница	ШТ	1	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	

Составил:  /Лунева А.В./

Проверил: _____ // ГИП Буслаев А.Г.



Гранд-СМЕТА
Согласовано

Бердников Н.Н.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Ведомость объёмов работ 4 этап

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Благоустройство						
<i>Тип 2</i>						
119		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,0263	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(26,3*0,1) / 100
220		Гравий М 600, фракция 20-40 мм	м3	3,3138	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	1,26*2,63
321		Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0263	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	26,3 / 1000
422		При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,0263	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	26,3 / 1000
523		Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	0,0171	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
624		Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	3,7814	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	26,3*42,99/299
<i>Тип 3</i>						
725		Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,1767	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	176,7 / 1000
828		Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,1767	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	176,7 / 1000

1	2	3	4	5	6	7
9 29	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,1767	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	176,7 / 1000	
10 30	Битум горячий	т	0,1149	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
11 31	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	34,2091	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	193,6*0,1767	
12 32	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	м2	176,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
13 33	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	176,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
Раздел 2. Установка бортовых камней						
14 50	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,33	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	133 / 100	
15 51	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	133	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
16 52	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-7,847	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
17 53	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,74842	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	7,847*0,86	
18 54	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0798	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
19 55	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02633	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,0798*0,33	
Раздел 3. Озеленение						
20 60	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	4,8	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	48 / 10	

1	2	3	4	5	6	7
21	61	Земля растительная механизированной заготовки	м3	3,888	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
22	62	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м	шт	4,8	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	48 / 10
23	63	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	48	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
24	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	2,402	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(264,2-24) / 100
25	65	Посев: многолетних трав	га	0,02402	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
26	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	9,247	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,035*264,2
Раздел 4. МАФ						
27	68	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750x450x1270 мм	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
28	72	Рукоход двойной, двухуровневый Цена=53900/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
29	73	Комплекс №1. Комплекс из 7 турников, шведской стенки, скамьи для прессы, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец Цена=206140/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
30	74	Рукоход "Зигзаг" Цена=23100/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
31	75	Стойка для метания Цена=23265/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Составил:  /Лунева А.В./Проверил:  // ГИП Буслаев А.Г.

Гранд-СМЕТА
Согласовано

20.12.15
Бердников Н.Н.

Ведомость объёмов работ 5 этап

Председатель правления

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	4	5	6	7

Раздел 1. Демонтажные работы

15	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	1,65	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	165 / 100
26	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	0,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Мусор

310	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,8975	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	165*115/1000*0,1
411	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17,0775	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	165*115/1000*0,9
512	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	18,975	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	165*115/1000

Раздел 2. Благоустройство

Тип 2

619	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,01904	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(19,04*0,1) / 100
720	Гравий М 600, фракция 20-40 мм	м3	2,39904	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	1,26*1,904

1	2	3	4	5	6	7
8 21	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типа, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,01904	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	19,04 / 1000	
9 22	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,01904	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	19,04 / 1000	
10 23	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	0,0124	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
11 24	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	2,73756	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	19,04*42,99/299	
Тул 3						
12 25	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных	1000 м2	0,15276	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	152,76 / 1000	
13 28	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типа, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,15276	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	152,76 / 1000	
14 29	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,15276	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	152,76 / 1000	
15 30	Битум горячий	т	0,0993	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
16 31	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	29,5743	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	193,6*0,15276	
17 32	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	м2	152,76	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
18	33	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	М2	152,76	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 3. Установка бортовых камней						
19	50	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,74	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	74 / 100
20	51	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	74	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
21	52	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-4,366	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
22	53	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3,75476	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	4,366*0,86
23	54	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0444	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
24	55	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01465	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,0444*0,33
Раздел 4. Озеленение						
25	60	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	3,9	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	39 / 10
26	61	Земля растительная механизированной заготовки	м3	3,159	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
27	62	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м	10 шт	3,9	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	39 / 10
28	63	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	39	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
29	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	7,302	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(749,7-19,5) / 100
30	65	Посев: многолетних трав	га	0,07302	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
31	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	25,557	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,035*730,2
Раздел 5. МАФ						
32	71	Стол для настольного тенниса Цена=13294/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Составил:  /Лунева А.В./

Проверил:  // ГИП Буслаев А.Г.



Гранд-СМЕТА
Согласовано  Бердников Н.Н.

Ведомость объёмов работ 6 этап

Председатель правления
ТСЖ «Ариэна»

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
116		Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	0,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 2. Благоустройство						
Тип 3						
225		Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных	1000 м2	0,51	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	510 / 1000
328		Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,51	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	510 / 1000
429		При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,51	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	510 / 1000
530		Битум горячий	т	0,3315	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
631		Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	98,736	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	193,6*0,51
732		Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	м2	510	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
8	33	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопоглощающее для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	510	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 3. Установка бортовых камней						
9	50	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,94	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	94 / 100
10	51	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3	шт	94	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
11	52	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-5,546	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
12	53	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	4,76956	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	5,546*0,86
13	54	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0564	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
14	55	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01861	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,0564*0,33
Раздел 4. Озеленение						
15	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	6,497	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	649,7 / 100
16	65	Посев: многолетних трав	га	0,06497	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
17	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	22,7325	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	649,5*0,035
Раздел 5. МАФ						
18	93	Ворота для мини-футбола	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Составил: _____ /Лунова А.В./

Проверил: _____ // ГИП Буслаев А.Г.



Гранд-СМЕТА
Согласовано

 Бердников Н.Н.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Ведомость объемов работ 7 этап

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчета, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
15		Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	1,925	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	192,5 / 100
26		Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
<i>Мусор</i>						
310		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,21375	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	192,5*115/1000*0,1
411		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	19,9238	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	192,5*115/1000*0,9
512		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	22,1375	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	192,5*115/1000
Раздел 2. Благоустройство						
<i>Тип 2</i>						
619		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,0297	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(29,7*0,1) / 100
720		Гравий М 600, фракция 20-40 мм	м3	3,7422	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	1,26*2,97

1	2	3	4	5	6	7
8 21	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0297	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		29,7 / 1000
9 22	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,0297	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		29,7 / 1000
10 23	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	0,0193	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
11 24	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	4,27024	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		29,7*42,99/299
Тул 3						
12 25	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,1223	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		122,3 / 1000
13 28	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,1223	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		122,3 / 1000
14 29	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,1223	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		122,3 / 1000
15 30	Битум горячий	т	0,0795	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		
16 31	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	23,6773	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		193,6*0,1223
17 32	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	м2	122,3	ABCD-TA/21.07-ПЗУ		

1	2	3	4	5	6	7
18	33	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	М2	122,3	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 3. Установка бортовых камней						
19	50	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,23	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	123 / 100
20	51	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	123	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
21	52	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-7,257	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
22	53	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,24102	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	7,257*0,86
23	54	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0738	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
24	55	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02435	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,0738*0,33
Раздел 4. Озеленение						
25	60	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	3,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	34 / 10
26	61	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2,754	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
27	62	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м	10 шт	3,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	34 / 10
28	63	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	34	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
29	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	7,109	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	(727,9-17) / 100
30	65	Посев: многолетних трав	га	0,07109	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
31	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	28,3815	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	0,035*810,9
Раздел 5. МАФ						
32	68	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750x450x1270 мм	шт	11	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
33	70	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02	шт	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Составил:  /Лунева А.В./

Проверил:  // ГИП Буслаев А.Г.



Гранд-СМЕТА
Согласовано

Бердников Н.Н.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Ведомость объёмов работ 8 этап

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
16		Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	1	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 2. Благоустройство						
<i>Тип 2</i>						
219		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,08466	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
320		Гравий М 600, фракция 20-40 мм	м3	10,6672	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
421		Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,08466	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
522		При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,08466	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
623		Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	0,0551	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
724		Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	12,1724	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
<i>Тип 3</i>						
825		Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,0704	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
9	28	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0704	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
10	29	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,0704	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
11	30	Битум горячий	т	0,0454	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
12	31	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	13,6294	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
13	32	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки	м2	70,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
14	33	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	70,4	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 3. Установка бортовых камней						
15	50	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,02	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	102 / 100
16	51	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	102	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
17	52	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-6,014	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
18	53	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,17204	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
19	54	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0612	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
20	55	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0202	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 4. Озеленение						


1	2	3	4	5	6	7
21	60	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	4,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	47 / 10
22	61	Земля растительная механизированной заготовки	м3	3,797	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
23	62	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м	10 шт	4,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
24	63	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	47	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
25	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	8,688	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
26	65	Посев: многолетних трав	га	0,08961	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
27	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	27,0305	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 5. МАФ						
28	68	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750x450x1270 мм	шт	7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
29	70	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02	шт	2	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Составил:  /Лунова А.В./Проверил:  // ГИП Буслаев А.Г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердников Н.Н.



"21" сентября 2020 г.

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на благоустройство придомовой территории многоквартирного дома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АВСD-ТА/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ _____ 24194,428 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 82,860 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

"21" сентября 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Земляные массы											
1	ФЕР01-01-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32562-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2,121 (1150+971)/1000	2293,97 69,26	2224,71 260,55	4866	147	4719 553	8,88	18,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2,439 (1150+971+318) / 1000	538,47	538,47 91,94	1313		1313 224		
3	ФЕР01-01-030-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-030-03 (до 50м) (1000 м3) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2,439 (1150+971+318) / 1000	2450,16	2450,16 477,92	5976		5976 1166		
Раздел 2. Демонтажные работы										
4	ФЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	7,167 716,7 / 100	615,13 615,13		4409	4409		76,7	549,71
5	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж/устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	18,055 1805,50 / 100	565,27 277,13	288,14 8,91	10206	5004	5202 161	33,92	612,43
6	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза (м реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	184,5 (26+21+40)²+21*0,5	3,05 3,05		563	563		0,34	62,73
7	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	12,096 201,6*0,5*0,12	122,56 62,91	59,65	1482	761	721	7,1	85,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	Демонтаж Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2,516 251,6 / 100	338,08 284,26	53,82 9,5	851	716	135 24	33,92	85,34
Мусор										
9	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	23,056113 (1800*12,096+32*26/1000+21*5+21*50+115*1805,5)/100*0,1	42,98	42,98	991		991		
10	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	207,505019 (1800*12,096+32*26/1000+21*5+21*50+115*1805,5)/100*0,9	3,28	3,28	681		681		
11	ФССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	230,561132 (1800*12,096+32*26/1000+21*5+21*50+115*1805,5)/100	12,99	12,99	2995		2995		
Раздел 3. Благоустройство										
Тип 1										
12	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2,1196 (1059,8*0,2) / 100	5459,07 173,23	5268,76 267,67	11571	367	11168 567	21,6	45,78

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	267,0696 211,96**1,26	114,13		30481				
14	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1,0598 (1059,8*0,1) / 100	5459,07 173,23	5268,76 267,67	5786	184	5584 284	21,6	22,89
15	ФССЦ-02.2.01.02-1073 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 10-20 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	133,5348 1059,8*0,1**1,26	136,84		18273				
16	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	105,98 1059,8 / 10	116,54 99,86	13,19 1	12351	10583	1398 106	10,5	1112,79
17	ФССЦ-05.2.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 60 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1081	89,21		96436				
Тип 2										
18	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, Дресвы (100 МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,299 (299*0,10) / 100	3490,33 115,49	3357,76 181,59	1044	35	1004 54	14,4	4,31
19	ФССЦ-02.2.01.02-1099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	37,674 29,9**1,26	173		6518				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,299 299 / 1000	4546,32 170,56	4373,52 99,26	1359	51	1308 30	18,58	5,56
21	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (во 60мм ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,299 299 / 1000	873,76 22,28	851,48 14,72	261	7	254 4	2,68	0,8
22	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,1944	1740		338				
23	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	42,99 28,64+14,35	491,01		21109				
Тип 3										
24	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство основной толщину 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1,9836 (664+176,7+200+449,8+111+50,7+331,4) / 1000	30034,54 269,61	7442,38 429,14	59577	535	14763 851	33	65,46
27	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1,9836 (664+176,7+200+449,8+111+50,7+331,4) / 1000	4546,32 170,56	4373,52 99,26	9018	338	8675 197	18,58	36,86

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1,9836 (664+176,7+200+449,8+111 +50,7+331,4) / 1000	1747,52 44,56	1702,96 29,44	3466	88	3378 58	5,36	10,63
29	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (Т) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1,289	1946,91		2510				
30	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	384,02496 193,6*1,9836	478,23		183652				
31	ФЕР27-09-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (М2) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1983,6 664+176,7+200+449,8+111 +50,7+331,4	6,4 1,15	5,25 0,81	12695	2281	10414 1607	0,12	238,03
32	ФССЦ-01.6.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм (М2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1983,6 664+176,7+200+449,8+111 +50,7+331,4	524,59		1040577				
Тип 4										
33	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (Т) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1,885 1885/1000	39,1	39,1 7,15	74		74 13		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1,942	1740		3379				
35	ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2,7 2700 / 1000	8536,13 182,32	7479,03 234,46	23048	492	20193 633	20,86	56,32
36	ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (1000 м2) (до 60 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2,7 2700 / 1000	1044,48 13,16	1019,56 23,8	2820	36	2753 64	1,4	3,78
37	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	388,3 258,7+129,6	478,23		185697				
38	ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2,7 2700 / 1000	8536,13 182,32	7479,03 234,46	23048	492	20193 633	20,86	56,32
39	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	260,82 2700*96.6/1000	491,01		128065				

ТИП 5

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство основной толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²); однослойных (1000 м ²) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,0565 56,5 / 1000	30034,54 269,61	7442,38 429,14	1697	15	420 24	33	1,86
41	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типа, толщина слоя 4 см (1000 м ²) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,0565 56,5 / 1000	4546,32 170,56	4373,52 99,26	257	10	247 6	18,58	1,05
42	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м ²) (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,0565 56,5 / 1000	1747,52 44,56	1702,96 29,44	99	3	96 2	5,36	0,3
43	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,0367	1946,91		71				
44	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	10,9384 193,6*0,0565	478,23		5231				
45	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,113 (56,5*0,2) / 100	3390,48 115,49	3262,79 171,22	383	13	369 19	14,4	1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	12,43 56,5*0,2*1,1	55,26		687				
Раздел 4. Установка бортовых камней										
47	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	8,9 890 / 100	4353,58 590,51	73,02 8,7	38747	5256	650 77	69,8	621,22
48	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	890	63,12		56177				
49	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	13,4 1340 / 100	4353,58 590,51	73,02 8,7	58338	7913	978 117	69,8	935,32
50	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1340	22,36		29962				
51	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	-79,06	592,76		-46864				
52	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	67,9916 79,06*0,86	592,76		40303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	-0,804	519,8		-418				
54	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,26532 0,804*0,33	519,8		138				
Раздел 5. Водоотводной лоток										
55	ФЕР27-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах (прим) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	6,557 0,079*83	1341,75 182,51	329,09 38,84	8798	1197	2158 255	22,56	147,93
56	ФССЦ-05.1.01.10-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450x1000x180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-1 2,34 кг, бетон марки 300 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	83 47*36	156,12		12958				
57	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,7304 8,8*83/1000	592,21 397,5	112,75 3,82	433	290	82 3	46,6	34,04
58	ФССЦ-08.1.02.14-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетка водоприемная для лотка диаметром 100 мм, ячеистая, чугунная оцинкованная, размер 500x136x14 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	83	231,11		19182				
Раздел 6. Озеленение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФЕР47-01-006-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	68,4 684 / 10	127,19 106,31		8700	7272		13,63	932,29
60	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	55,4	131,9		7307				
61	ФЕР47-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	68,4 684 / 10	792,3 178,16	205,58 23,28	54193	12186	14062 1592	18,52	1266,77
62	ФССЦ-16.2.02.04-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	684	8,9		6088				
63	ФЕР47-01-046-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	64,727 6472,7 / 100	134,71 134,71		8719	8719		17,27	1117,84
64	ФЕР47-02-093-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посев: многолетних трав (га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	0,65	61,41	61,41 6,75	40		40 4		
65	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь) (кт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	227,5 6500*0,035	146,25		33272				
Раздел 7. МАФ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ФССЦ-15.2.03.04-0060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скамья парковая: СК-24, размеры 1850x480x850 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	12	1275,98		15312				
67	ФССЦ-15.2.03.04-0057 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750x450x1270 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	34	1702,09		57871				
68	ТЦ-104_77_771901001_26.10.2020_01 Ка.п.1	Белопарковка 4-х местная Цена=4500/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=4500/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	12	442,71 4500/1,2/8,64*1,02		5313				
69	ТЦ-15.2.03.06-0013_21.01.2021_01	Урна металлопластиковая. Цена=930/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=930/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	18	91,49 930/1,2/8,64*1,02		1647				
70	ТЦ-104_54_540 539 09 90_26.10.2020_01 Ка.п.2	Стол для настольного тенниса Цена=13294/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=13294/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2	1307,86 13294/1,2/8,64*1,02		2616				
71	ТЦ-104_64_6452106571_26.10.2020_01 Ка.п.3	Рукоход двойной, двухуровневый Цена=53900/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=53900/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	5302,66 53900/1,2/8,64*1,02		5303				
72	ТЦ-104_64_6452106571_26.10.2020_01 Ка.п.4	Комплекс №1. Комплекс из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец Цена=206140/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=206140/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	20279,98 206140/1,2/8,64*1,02		20280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ТЦ- 104_122_2223600686_26 .10.2020_01 КА п.5	Руковод "Зигзаг" Цена=23100/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=23100/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	2272,57 23100/1,2/8,64*1,02		2273				
74	ТЦ- 104_23_2308143132_26. 10.2020_01 КА.п.6	Стойка для метания Цена=23265/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=23265/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	2288,8 23265/1,2/8,64*1,02		2289				
75	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА.п.10	Качели "Пять дорог" – металл Цена=225056/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=225056/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	22140,93 225056/1,2/8,64*1,02		22141				
76	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.11	Спиральная сеть Цена=390962/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=390962/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	38462,7 390962/1,2/8,64*1,02		38463				
77	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.12	Детский игровой комплекс Деревянный домик Цена=226517/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=226517/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	22284,66 226517/1,2/8,64*1,02		22285				
78	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.13	Пула – попрыгунчик Цена=22919/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=22919/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2	2254,76 22919/1,2/8,64*1,02		4510				
79	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.14	Кенгуру – попрыгунчик Цена=22717/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=22717/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2	2234,89 22717/1,2/8,64*1,02		4470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01КА п.15	Горизонтальные качели с пружинами Цена=61256/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=61256/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2	6026,34 61256/1,2/8,64*1,02		12053				
81	ТЦ- 104_23_233013211721_2 6.10.2020_01 КА.п.7	Горка «Рыбка» Цена=30590/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=30590/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	3009,43 30590/1,2/8,64*1,02		3009				
82	ФССЦ-15.1.02.21-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песочница (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	3118,56		3119				
83	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.16	Вертушка Чаша, Желтый Цена=32244/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=32244/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2	3172,15 32244/1,2/8,64*1,02		6344				
84	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.17	Музыкальная игровая панель Цена=96322/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=96322/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	9476,12 96322/1,2/8,64*1,02		9476				
85	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.18	Рама для качелей с 4 сиденьями, сосна Цена=131238/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=131238/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	12911,15 131238/1,2/8,64*1,02		12911				
86	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.19	Восхождение Цена=159813/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=159813/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	15722,34 159813/1,2/8,64*1,02		15722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.20	Колосок 1 Цена=77987/1,2/8,64*1,02 (ШТ) МАТ=77987/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	7672,33 77987/1,2/8,64*1,02		7672				
88	ТЦ- 104_77_773401001_26.1 0.2020_01 КА п.21	Карусель с брусьями Цена=123164/1,2/8,64*1,02 (ШТ) МАТ=123164/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	12116,83 123164/1,2/8,64*1,02		12117				
89	ФССЦ-15.1.02.21-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песочница: тип "Ромашка" (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	3534,36		3534				
90	ТЦ- 104_64_6452106571_26. 10.2020_01 КА.п.8	Скамейка детская "Улитка" Цена=8500/1,2/8,64*1,02 (ШТ) МАТ=8500/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2	836,23 8500/1,2/8,64*1,02		1672				
91	ТЦ- 104_54_5403047434_26. 10.2020_01 КА.п.9	Горка «Слоненок» Цена=21800/1,2/8,64*1,02 (ШТ) МАТ=21800/1,2/8,64*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	1	2144,68 21800/1,2/8,64*1,02		2145				
92	ФССЦ-15.1.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ворота для мини-футбола (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	2	3459,48		6919				
Раздел 8. Пилоны, лижачие полицейские										
93	ФЕР27-09-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	28,8 6*0,6*8	1335,92 90,33	91,63 6,39	38474	2602	2639 184	9,39	270,43
94	ФЕР27-06-038-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64	168	153,55 4,12	3,43 0,54	25796	692	576 91	0,5	84

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы						2627720	73257	146209 9603		8489,13
Сметная прибыль						107952				
Итого по смете:						64609				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 1-3						12155	147	12008 1943		18,83
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 090)										
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 2 090)						1986				
Итого с накладными и см. прибылью						888				
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 4-5, 8, 12-24, 27-31, 33-56, 58, 93-94						15029				18,83
Итого Поз. 6, 57										
Итого Поз. 4-5, 8, 12-24, 27-31, 33-56, 58, 93-94						1148058	43319	114629 6061		4970,75
Накладные расходы 142% ФОТ (от 49 380)										
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 49 380)						70120				
Итого с накладными и см. прибылью						39874				
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 6, 57						1258052				4970,75
Итого Поз. 6, 57										
Итого Поз. 6, 57						996	853	82 3		96,77
Накладные расходы 90% ФОТ (от 856)										
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 856)						770				
Итого с накладными и см. прибылью						618				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):										
Итого Поз. 7						2384				96,77
Итого Поз. 7										
Итого Поз. 7						1482	761	721		85,88
Накладные расходы 110% ФОТ (от 761)										
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 761)						837				
Итого с накладными и см. прибылью						453				
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 9-10						2772				85,88
Итого Поз. 9-10										
Итого Поз. 9-10						1672		1672		
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 11						2995		2995		
Полы:										
Итого Поз. 32						1040577				
Накладные расходы 123% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						1040577				
Озеленение. Защитные лесонасаждения:										
Итого Поз. 59-67, 76-92						357923	28177	14102 1596		3316,9
Накладные расходы 115% ФОТ (от 29 773)										
Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 29 773)						34239				
Итого с накладными и см. прибылью						22776				
Итого с накладными и см. прибылью						414938				3316,9

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы:										
Итого Поз. 68-75						61862				
Итого						2800281				8489,13
Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"						24194428				8489,13
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						2408254				
Машины и механизмы						146209				
ФОТ						82860				
Накладные расходы						107952				
Сметная прибыль						64609				
ВСЕГО по смете						24194428				8489,13

Составил: инженер-сметчик  // Лунова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  / Буслаев А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО: Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердников Н.Н.

" 14 " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 1 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 7773,149 тыс. руб.

Средства на оплату труда 40,968 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4050,53 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные		материалы	на единицу	всего	
				всего	оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Земляные массы														
1	ФЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) НР (665 руб.); 95% от ФОТ СП (298 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	2,121	2293,97 69,26	2224,71 260,55		4866	147	4719 553		8,88	18,83		
2	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) НР (213 руб.); 95% от ФОТ СП (95 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	2,439	538,47	538,47 91,94		1313		1313 224					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР01-01-030-11 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03 (до 50м) (1000 м3) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (1108 руб.): 95% от ФОТ СП (496 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	2,439	2450,16 2450,16	2450,16 477,92		5976		5976 1166			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Земляные массы												
Раздел 2. Демонтажные работы												
4	ФЕР27-03-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) НР (6261 руб.): 142% от ФОТ СП (3560 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	7,167	615,13 615,13			4409	4409			76,7	549,71
5	ФЕР27-07-003-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стирательных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1015 руб.): 142% от ФОТ СП (577 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,5	565,27 277,13	288,14 8,91		1413	693	720 22		33,92	84,8
6	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза (м реза) НР (16 руб.): 90% от ФОТ СП (13 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	6	3,05 3,05			18	18			0,34	2,04
9	ФЕР27-09-001-08 Приказ Министра России от 20.10.2020 №636/пр	Демонтаж Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1051 руб.): 142% от ФОТ СП (598 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,516	338,08 284,26	53,82 9,5		851	716	135 24		33,92	85,34
Мусор												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,990583	42,98	42,98		129		129			
11	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,915249	3,28	3,28		88		88			
12	ФССЦпг-03-21-01-014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	29,905832	12,99	12,99		388		388			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Демонтажные работы												
Раздел 3. Благоустройство												
Тип 1												
13	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 М3) НР (1326 руб.): 142% от ФОТ СП (754 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,1196	5459,07 173,23	5268,76 267,67	17,08	11571	367	11168 567	36	21,6	45,78
14	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (М3)	267,0696	114,13		114,13	30481			30481		
15	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 М3) НР (665 руб.): 142% от ФОТ СП (378 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1,0598	5459,07 173,23	5268,76 267,67	17,08	5786	184	5584 284	18	21,6	22,89
Итого по разделу 3 Благоустройство												
721,89												
8343												
4748												
176144												
721,89												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-02.2.01.02-1073 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 10-20 мм (М3)	133,5348	136,84	136,84	136,84	18273			18273		
17	ФЕР27-07-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) НР (15178 руб.): 142% от ФОТ СП (8631 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	105,98	116,54 99,86	13,19 1	3,49	12351	10583	1398 106	370	10,5	1112,79
18	ФССЦ-05.2.02.11-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 60 мм (М2)	1081	89,21		89,21	96436			96436		
Тип 4												
34	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (Т) НР (18 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1,885	39,1	39,1 7,15		74			74		
35	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (Т)	1,942	1740		1740	3379			3379		
36	ФЕР27-06-029-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (1598 руб.): 142% от ФОТ СП (908 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,7	8536,13 182,32	7479,03 234,46	874,78	23048	492	20193 633	2363	20,86	56,32
37	ФЕР27-06-030-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (1000 м2) (до 60 мм ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПИ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (142 руб.): 142% от ФОТ СП (81 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,7	1044,48 13,16	1019,56 23,8	11,76	2820	36	2753 64	31	1,4	3,78
38	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т)	388,3	478,23		478,23	185697			185697		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ФССЦ-05.1.01.10-0034 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450x1000x180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-1 2,34 кг, бетон марки 300 (шт)	83	156,12	156,12	156,12	12958					
58	ФЕР09-06-001-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали (т) НР (264 руб.): 90% от ФОТ СП (212 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,7304	592,21 397,5	112,75 3,82	81,96	433	290	82 3	61	46,6	34,04
59	ФССЦ-08.1.02.14-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Решетка водоприемная для лотка диаметром 100 мм, ячеистая, чугунная оцинкованная, размер 500x136x14 мм (шт)	83	231,11	231,11	231,11	19182			19182		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Водоотводной лоток												
Раздел 6. Озеленение												
60	ФЕР47-01-006-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением комом растительной земли до 25% (10 шт) НР (2640 руб.): 115% от ФОТ СП (1756 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	21,6	127,19 106,31		20,88	2747	2296		451	13,63	294,41
61	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки (м3)	17,5	131,9		131,9	2308			2308		
62	ФЕР47-01-009-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м (10 шт) НР (5004 руб.): 115% от ФОТ СП (3329 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	21,6	792,3 178,16	205,58 23,28	408,56	17114	3848	4441 503	8825	18,52	400,03
63	ФССЦ-16.2.02.04-0092 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м (шт)	216	8,9		8,9	1922			1922		
Итого по разделу 6 Озеленение												
Итого по разделу 5 и 6												
181,97												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ФЕР47-01-046-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) НР (1434 руб.): 115% от ФОТ СП (954 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	9,257	134,71 134,71			1247	1247			17,27	159,87
65	ФЕР47-02-093-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Посев: многолетних трав (га) НР (1 руб.): 115% от ФОТ СП (1 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	0,09257	61,41	61,41 6,75		6	6	6			
66	ФСЦЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг)	32,3995	146,25		146,25	4738			4738		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Озеленение												
Раздел 7. МАФ												
67	ФСЦЦ-15.2.03.04-0060 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Скамья парковая: СК-24, размеры 1850x480x850 мм (шт)	12	1275,98		1275,98	15312			15312		
69	ТЦ-104_77_771901001_26.10.2020_01 Ка.п.1	Велопарковка 4-х местная Цена=4500/1,2/8,64*1,02 (шт) МА Т=4500/1,2/8,64*1,02	12	442,71		442,71	5313			5313		
70	ТЦ-0013_21.01.2021_01	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02 (шт) МА Т=930/1,2/8,64*1,02	12	91,49		91,49	1098			1098		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 7 МАФ												
Раздел 8. Пилоны, лижачие полицейские												
94	ФЕР27-09-020-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) (м2) НР (3956 руб.): 142% от ФОТ СП (2250 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	28,8	1335,92 90,33	91,63 6,39	1153,96	38474	2602	2639 184	33233	9,39	270,43
Итого по разделу 8 Пилоны, лижачие полицейские												
Итого по разделу 13												
854,31												

ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО:

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердников Н.Н.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на 2 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ _____ 5283,887 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 16,082 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1713,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
5	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) <small>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЭПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (2762 руб.): 142% от ФОТ СП (1571 руб.): 95% от ФОТ</small>	6,8	565,27 277,13	288,14 8,91		3844	1884	1960 61		33,92	230,66

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза (м реза) НР (254 руб.): 90% от ФОТ СП (204 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	92,5	3,05 3,05			282	282			0,34	31,45
7	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен (м3) НР (540 руб.): 110% от ФОТ СП (292 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	7,8	122,56 62,91	59,65		956	491	465		7,1	55,38
Мусор												
10	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,224	42,98	42,98		396		396			
11	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	83,016	3,28	3,28		272		272			
12	ФССЦпг-03-21-01-014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работаящих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	92,24	12,99	12,99		1198		1198			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Благоустройство												
Тип 2												
19	ФЕР27-04-001-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3) НР (36 руб.): 142% от ФОТ СП (20 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0848	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	296	10	285 15	1	14,4	1,22
Итого по разделу 2 Благоустройство												
317,49												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-02.2.01.02-1099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 20-40 мм (МЗ)	10,6848	173	173	1848	1848			1848		
21	ФЕР27-07-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (31 руб.): 142% от ФОТ СП (18 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0848	4546,32 170,56	2,24 99,26	386	14	371 8	1	1	18,58	1,58
22	ФЕР27-07-006-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до 60мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МА Т=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0848	873,76 22,28	851,48 14,72	74	2	72 1			2,68	0,23
23	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (Т)	0,0551	1740	1740	96				96		
24	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Т)	12,192482	491,01	491,01	5987				5987		
Тип 3												
25	ФЕР27-04-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (596 руб.): 142% от ФОТ СП (339 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,60004	30034,54 269,61	22322,55	18022	162	4466 258	13394	33		19,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (230 руб.): 142% от ФОТ СП (131 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,60004	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	2728	102	2624 60	2	18,58	11,15
29	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) НР (64 руб.): 142% от ФОТ СП (36 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,60004	1747,52 44,56	1702,96 29,44		1049	27	1022 18		5,36	3,22
30	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (Т)	0,39	1946,91		1946,91	759			759		
31	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т)	116,167744	478,23		478,23	55555			55555		
32	ФЕР27-09-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (М2) (МАТ=0 к расх.) НР (1670 руб.): 142% от ФОТ СП (950 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	600,04	6,4 1,15	5,25 0,81		3840	690	3150 486		0,12	72
33	ФССЦ-01.6.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм (М2)	600,04	524,59		524,59	314775			314775		

ТИП 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕР27-04-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0285	30034,54 269,61	7442,38 429,14	22322,55	856	8	212 12	636	33	0,94
42	ФЕР27-07-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0285	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	130	5	125 3		18,58	0,53
43	ФЕР27-07-006-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0285	1747,52 44,56	1702,96 29,44		50	1	49 1		5,36	0,15
44	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (т)	0,0185	1946,91		1946,91	36			36		
45	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (т)	5,5176	478,23		478,23	2639			2639		
46	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (24 руб.): 142% от ФОТ СП (14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,057	3390,48 115,49	3262,79 171,22	12,2	193	7	186 10		14,4	0,82
47	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	6,27	55,26		55,26	346			346		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
							409665	1028	12562 872	396075		111,64
Накладные расходы								2698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Благоустройство												
Раздел 3. Установка бортовых камней												
50	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (4885 руб.): 142% от ФОТ СП (2778 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	5,74	4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	24990	3390	419 50	21181	69,8	400,65
51	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (шт)	574	22,36	22,36	12835	12835			12835		
52	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	-33,87	592,76	592,76	-20077	-20077			-20077		
53	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	29,1282	592,76	592,76	17266	17266			17266		
54	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	-0,3444	519,8	519,8	-179	-179			-179		
55	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,113652	519,8	519,8	59	59			59		
Итого прямые затраты по разделу в базисных Ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней												
Раздел 4. Озеленение												
60	ФЕР47-01-006-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% (10 шт) НР (2421 руб.): 115% от ФОТ СП (1610 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	19,8	127,19 106,31	20,88	2518	2105			413	13,63	269,87
Итого по разделу 4 Озеленение												
Итого по разделу 2 Благоустройство												
111,64												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.13	Пума – попрыгунчик Цена=22919/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=22919/1,2/8,64*1,02	1	2254,76		2254,76	2255			2255		
80	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.14	Кенгуру – попрыгунчик Цена=22717/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=22717/1,2/8,64*1,02	1	2234,89		2234,89	2235			2235		
81	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01КА п.15	Горизонтальные качели с пружинами Цена=61256/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=61256/1,2/8,64*1,02	1	6026,34		6026,34	6026			6026		
84	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.16	Вертушка Чаша, Желтый Цена=32244/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=32244/1,2/8,64*1,02	2	3172,15		3172,15	6344			6344		
85	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.17	Музыкальная игровая панель Цена=96322/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=96322/1,2/8,64*1,02	1	9476,12		9476,12	9476			9476		
86	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.18	Рама для качелей с 4 сиденьями, сосна Цена=131238/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=131238/1,2/8,64*1,02	1	12911,15		12911,15	12911			12911		
87	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.19	Восхождение Цена=159813/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=159813/1,2/8,64*1,02	1	15722,34		15722,34	15722			15722		
88	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.20	Колосок 1 Цена=77987/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=77987/1,2/8,64*1,02	1	7672,33		7672,33	7672			7672		
89	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.21	Карусель с брусьями Цена=123164/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=123164/1,2/8,64*1,02	1	12116,83		12116,83	12117			12117		
90	ФССС-15.1.02.21- 0051 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Песочница: тип "Ромашка" (шт)	1	3534,36		3534,36	3534			3534		
91	ТЦ- 104_64_6452106571 _26.10.2020_01 КА,п.8	Скамейка детская "Улитка" Цена=8500/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=8500/1,2/8,64*1,02	2	836,23		836,23	1672			1672		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ТЦ-104_54_5403047434 _26.10.2020_01 КА.п.9	Горка «Слоненок» Цена=21800/1,2/8,64*1,02 (шт) МА Т=21800/1,2/8,64*1,02	1	2144,68		2144,68	2145			2145		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 5 МАФ												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги												
Строительные металлические конструкции												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Полы												
Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Материалы												
Итого												
Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
1713,69												
542689												
21351												
1445												
14637												
578677												
20367												
12517												
149856												
740												
1788												
668												
1198												
314775												
142445												
91												
611561												
5283887												
542689												
21351												
16082												
20367												
12517												
5283887												
1713,69												
1713,69												

Составил:  Лулева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГИП  Буслаев А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)



СОГЛАСОВАНО: Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердыжков Н.Н.

2021 г.

" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 3 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 3518,674 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,950 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 954,42 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
5	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж/строительство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (2104 руб.); 142% от ФОТ СП (1197 руб.); 95% от ФОТ	5,18	565,27 277,13	288,14 8,91		2928	1436	1492 46		33,92	175,71

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза (м реза) НР (228 руб.): 90% от ФОТ СП (183 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	83	3,05 3,05			253	253			0,34	28,22
7	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен (м3) НР (298 руб.): 110% от ФОТ СП (161 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4,296	122,56 62,91	59,65		527	271	256		7,1	30,5
Мусор												
10	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,73028	42,98	42,98		289		289			
11	ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	60,57252	3,28	3,28		199		199			
12	ФССЦлг-03-21-01-014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	67,3028	12,99	12,99		874		874			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Благоустройство												
Тип 2												
19	ФЕР27-04-001-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3) НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0545	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	190	6	183 10	1	14,4	0,78
Итого по разделу 2 Благоустройство												
234,43												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-02.2.01.02-1099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 20-40 мм (МЗ)	6,867	173		173	1188			1188		
21	ФЕР27-07-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (20 руб.): 142% от ФОТ СП (11 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0545	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	248	9	238 5	1	18,58	1,01
22	ФЕР27-07-006-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до 60мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МА Т=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0545	873,76 22,28	851,48 14,72		48	1	47 1		2,68	0,15
23	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (Т)	0,0354	1740		1740	62			62		
24	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Т)	7,83597	491,01		491,01	3848			3848		
Тип 3												
25	ФЕР27-04-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (349 руб.): 142% от ФОТ СП (199 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,3514	30034,54 269,61	7442,38 429,14	22322,55	10554	95	2615 151	7844	33	11,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (135 руб.): 142% от ФОТ СП (77 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,3514	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	1598	60	1537 35	1	18,58	6,53
29	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПИ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (37 руб.): 142% от ФОТ СП (21 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,3514	1747,52 44,56	1702,96 29,44		614	16	598 10		5,36	1,88
30	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (Т)	0,2284	1946,91		1946,91	445			445		
31	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т)	68,03104	478,23		478,23	32534			32534		
32	ФЕР27-09-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (М2) (МАТ=0 к расх.) НР (978 руб.): 142% от ФОТ СП (556 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	351,4	6,4 1,15	5,25 0,81		2249	404	1845 285		0,12	42,17
33	ФССЦ-01.6.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм (М2)	351,4	524,59		524,59	184341			184341		

ТИП 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,028	30034,54 269,61	7442,38 429,14	22322,55	841	8	208 12	625	33	0,92
42	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,028	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	127	5	122 3		18,58	0,52
43	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,028	1747,52 44,56	1702,96 29,44		49	1	48 1		5,36	0,15
44	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (Т)	0,0182	1946,91		1946,91	35			35		
45	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т)	5,4208	478,23		478,23	2592			2592		
46	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,056	3390,48 115,49	3262,79 171,22	12,2	190	6	183 10	1	14,4	0,81
47	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	6,16	55,26		55,26	340			340		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
							242093	611	7624 523	233858		66,52
Накладные расходы								1610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Благоустройство												
Раздел 3. Установка бортовых камней												
50	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (2042 руб.): 142% от ФОТ СП (1161 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,4	4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	10449	1417	175 21	8857	69,8	167,52
51	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (шт)	240	22,36		22,36	5366			5366		
52	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	-14,16	592,76		592,76	-8393			-8393		
53	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	12,1776	592,76		592,76	7218			7218		
54	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	-0,144	519,8		519,8	-75			-75		
55	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,04752	519,8		519,8	25			25		
Итого прямые затраты по разделу в базисных Ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней												
Раздел 4. Озеленение												
60	ФЕР47-01-006-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% (10 шт) НР (1247 руб.): 115% от ФОТ СП (829 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	10,2	127,19 106,31		20,88	1297	1084		213	13,63	139,03
Итого по разделу 4 Озеленение												
Итого по разделу 2 Благоустройство												
66,52												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА.п.10	Качели "Пять Дорог" – металл Цена=225056/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=225056/1,2/8,64*1,02	1	22140,93		22140,93	22141			22141		
77	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.11	Спиральная сеть Цена=390962/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=390962/1,2/8,64*1,02	1	38462,7		38462,7	38463			38463		
78	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.12	Детский игровой комплекс Деревянный домик Цена=226517/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=226517/1,2/8,64*1,02	1	22284,66		22284,66	22285			22285		
79	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.13	Пума – попрыгунчик Цена=22919/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=22919/1,2/8,64*1,02	1	2254,76		2254,76	2255			2255		
80	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01 КА п.14	Кенгуру – попрыгунчик Цена=22717/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=22717/1,2/8,64*1,02	1	2234,89		2234,89	2235			2235		
81	ТЦ- 104_77_773401001_ 26.10.2020_01КА п.15	Горизонтальные качели с пружинами Цена=61256/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=61256/1,2/8,64*1,02	1	6026,34		6026,34	6026			6026		
82	ТЦ- 104_23_2330132117 21_26.10.2020_01 КА.п.7	Горка «Рыбка» Цена=30590/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=30590/1,2/8,64*1,02	1	3009,43		3009,43	3009			3009		
83	ФССЦ-15.1.02.21- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песочница (шт)	1	3118,56		3118,56	3119			3119		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 5 МАФ												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги												
Строительные металлические конструкции												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
954,42												
828												
11311												
6963												
84301												
664												
986												
409,75												
28,22												
30,5												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы						488					13
	Перевозка грузов автотранспортом						874					
	Полы						184341					
	Озеленение. Защитные лесонасаждения						113277					485,95
	Материалы						22324					
	Итого						407255					954,42
	Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"						3518674					954,42
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						367847					
	Машины и механизмы						13012					
	ФОТ						8950					
	Накладные расходы						11311					
	Сметная прибыль						6963					
	ВСЕГО по смете						3518674					954,42

Составил: _____ Лунова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГИП _____ Буслаев А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО:

Председатель правления
ТСЖ «Арина»
Бердников Н.Н.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 г.

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 4 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1508,820 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,145 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 320,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Благоустройство												
Тип 2												
19	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, Дресвы (100 м3) НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95% от ФОТ	0,0263	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	92	3	88 5	1	14,4	0,38
20	ФССЦ-02.2.01.02-1099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 20-40 мм (м3)	3,3138	173		173	573			573		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР27-07-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (10 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0263	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	120	4	115 3	1	18,58	0,49
22	ФЕР27-07-006-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до 60мм ПЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0263	873,76 22,28	851,48 14,72		23	1	22		2,68	0,07
23	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (Т)	0,0171	1740		1740	30			30		
24	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Т)	3,781395	491,01		491,01	1857			1857		
Тип 3												
25	ФЕР27-04-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (176 руб.): 142% от ФОТ СП (100 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,1767	30034,54 269,61	7442,38 429,14	22322,55	5307	48	1315 76	3944	33	5,83
28	ФЕР27-07-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (39 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,1767	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	803	30	773 18		18,58	3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕР27-07-006-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (Во толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (18 руб.); 142% от ФОТ СП (10 руб.); 95%*0.85 от ФОТ	0,1767	1747,52 44,56	1702,96 29,44		309	8	301 5		5,36	0,95
30	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (Т)	0,1149	1946,91	1946,91		224			224		
31	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т)	34,20912	478,23	478,23		16360			16360		
32	ФЕР27-09-022-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (М2) (МАТ=0 к расх.) НР (491 руб.); 142% от ФОТ СП (279 руб.); 95%*0.85 от ФОТ	176,7	6,4 1,15	5,25 0,81		1131	203	928 143		0,12	21,2
33	ФССЦ-01.6.03.02-0002 Приказ Министра России от 30.03.2020 №172/пр	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм (М2)	176,7	524,59	524,59		92695			92695		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							119524	297	3542 250	115685		32,2
Накладные расходы							777					
Сметная прибыль							442					
Итого по разделу 1 Благоустройство							1043220					32,2
Раздел 2. Установка бортовых камней												
50	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (1132 руб.); 142% от ФОТ СП (644 руб.); 95%*0.85 от ФОТ	1,33	4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	5790	785	97 12	4908	69,8	92,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФСЦЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (шт)	133	22,36		22,36	2974			2974		
52	ФСЦЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	-7,847	592,76		592,76	-4651			-4651		
53	ФСЦЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	6,74842	592,76		592,76	4000			4000		
54	ФСЦЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	-0,0798	519,8		519,8	-41			-41		
55	ФСЦЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,026334	519,8		519,8	14			14		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							8086	785	97	7204		92,83
Накладные расходы							1132					
Сметная прибыль							644					
Итого по разделу 2 Установка бортовых камней							85208					92,83
Раздел 3. Озеленение												
60	ФЕР47-01-006-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% (10 шт) НР (687 руб.): 115% от ФОТ СП (390 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	4,8	127,19 106,31		20,88	611	510		101	13,63	65,42
61	ФСЦЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки (м3)	3,888	131,9		131,9	513			513		
62	ФЕР47-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м (10 шт) НР (1112 руб.): 115% от ФОТ СП (740 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	4,8	792,3 178,16	205,58 23,28	408,56	3803	855	987 112	1961	18,52	88,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФССЦ-16.2.02.04-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м (шт)	48	8,9		8,9	427			427		
64	ФЕР47-01-046-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) НР (373 руб.): 115% от ФОР СП (248 руб.): 90% от ФОР	2,402	134,71 134,71			324	324			17,27	41,48
65	ФЕР47-02-093-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посев: многолетних трав (га) НР 115% от ФОР СП 90% от ФОР	0,02402	61,41 6,75			1		1			
66	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь) (кт)	9,247	146,25		146,25	1352			1352		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Озеленение												
Раздел 4. МАФ												
68	ФССЦ-15.2.03.04-0057 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750х450х1270 мм (шт)	2	1702,09		1702,09	3404			3404		
72	ТЦ-104_64_6452106571_26.10.2020_01 КА п.3	Рукоход двойной, двухуровневый Цена=53900/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=53900/1,2/8,64*1,02	1	5302,66		5302,66	5303			5303		
73	ТЦ-104_64_6452106571_26.10.2020_01 КА п.4	Комплекс №1. Комплекс из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец Цена=206140/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=206140/1,2/8,64*1,02	1	20279,98		20279,98	20280			20280		
74	ТЦ-104_122_222360068_6_26.10.2020_01 КА п.5	Рукоход "Зигзаг" Цена=23100/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=23100/1,2/8,64*1,02	1	2272,57		2272,57	2273			2273		
Итого по разделу 4 МАФ												
Итого по разделу 4												
90547												
195,8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЦ- 104_23_2308143132 _26.10.2020_01 КА.п.6	Стойка для метания Цена=23265/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=23265/1,2/8,64*1,02	1	2288,8		2288,8	2289			2289		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 4 МАФ												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							168190	2771	4627 374	160792		320,83
Накладные расходы												
Сметная прибыль							3979					
Итого по смете:							2463					
Автомобильные дороги							37908					125,03
Полы							92695					
Озеленение. Защитные лесонасаждения							13884					195,8
Материалы							30145					
Итого							174632					320,83
Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"							1508820					320,83
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							160792					
Машины и механизмы							4627					
ФОТ							3145					
Накладные расходы							3979					
Сметная прибыль							2463					
ВСЕГО по смете							1508820					320,83

Составил: _____ Лулева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГИП _____ Буслаев А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО:

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

2021 г.
БЕЛДНИКОВ Н.Н.

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 5 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 1103,604 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,571 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 386,99 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	материалы	эксплуатационные	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
5	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (670 руб.); 142% от ФОТ СП (381 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1,65	565,27 277,13	288,14 8,91		933	457	476 15		33,92	55,97
6	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза (м реза) НР (2 руб.); 90% от ФОТ СП (1 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,5	3,05 3,05			2	2			0,34	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мусор												
10	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,8975	42,98	42,98		82		82			
11	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	17,0775	3,28	3,28		56		56			
12	ФССЦпг-03-21-01-014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	18,975	12,99	12,99		246		246			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
							1319	459	860			56,14
Накладные расходы												
							672					
Сметная прибыль												
							382					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							20503					56,14
Раздел 2. Благоустройство												
Тип 2												
19	ФЕР27-04-001-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, Дресвы (100 М3) НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,01904	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	66	2	64		14,4	0,27
20	ФССЦ-02.2.01.02-1099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 20-40 мм (М3)	2,39904	173	173		415		415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,01904	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	87	3	83 2	1	18,58	0,35
22	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до 60мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,01904	873,76 22,28	851,48 14,72		17		17		2,68	0,05
23	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (т)	0,0124	1740		1740	22			22		
24	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (т)	2,737557	491,01	491,01		1344			1344		
Тип 3												
25	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (152 руб.): 142% от ФОТ СП (85 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,15276	30034,54 269,61	7442,38 429,14	22322,55	4588	41	1137 66	3410	33	5,04
28	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (58 руб.): 142% от ФОТ СП (33 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,15276	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	694	26	668 15		18,58	2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕР27-07-006-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (Во толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (16 руб.); 142% от ФОТ СП (9 руб.); 95%*0.85 от ФОТ	0,15276	1747,52 44,56	1702,96 29,44		267	7	260 4		5,36	0,82
30	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (Т)	0,0993	1946,91	1946,91		193			193		
31	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т)	29,574336	478,23	478,23		14143			14143		
32	ФЕР27-09-022-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (М2) (МАТ=0 к расх) НР (426 руб.); 142% от ФОТ СП (242 руб.); 95%*0.85 от ФОТ	152,76	6,4 1,15	5,25 0,81		978	176	802 124		0,12	18,33
33	ФССЦ-01.6.03.02-0002 Приказ Министра России от 30.03.2020 №172/пр	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм (М2)	152,76	524,59	524,59		80136			80136		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							102950	255	3031 214	99664		27,7
Накладные расходы							666					
Сметная прибыль							379					
Итого по разделу 2 Благоустройство							898517					27,7
Раздел 3. Установка бортовых камней												
50	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (629 руб.); 142% от ФОТ СП (358 руб.); 95%*0.85 от ФОТ	0,74	4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	3222	437	54 6	2731	69,8	51,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФСЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (шт)	74	22,36		22,36	1655			1655		
52	ФСЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	-4,366	592,76		592,76	-2588			-2588		
53	ФСЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	3,75476	592,76		592,76	2226			2226		
54	ФСЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	-0,0444	519,8		519,8	-23			-23		
55	ФСЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,014652	519,8		519,8	8			8		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4500	437	54	4009		51,65
Накладные расходы							629					
Сметная прибыль							358					
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней							47408					51,65
Раздел 4. Озеленение												
60	ФЕР47-01-006-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% (10 шт) НР (477 руб.): 115% от ФОТ СП (317 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	3,9	127,19 106,31		20,88	496	415		81	13,63	53,16
61	ФСЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки (м3)	3,159	131,9		131,9	417			417		
62	ФЕР47-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м (10 шт) НР (904 руб.): 115% от ФОТ СП (601 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	3,9	792,3 178,16	205,58 23,28	408,56	3090	695	802	1593	18,52	72,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФССЦ-16.2.02.04-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м (шт)	39	8,9	8,9	347	347					
64	ФЕР47-01-046-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) НР (1132 руб.): 115% от ФОТ СП (753 руб.): 90% от ФОТ	7,302	134,71 134,71	984	984	984				17,27	126,11
65	ФЕР47-02-093-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посев: многолетних трав (га) НР 115% от ФОТ СП 90% от ФОТ	0,07302	61,41 6,75	4	4						
66	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь) (кт)	25,557	146,25	3738	3738				3738		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Озеленение												
Раздел 5. МАФ												
71	ТЦ-104_54_540 539 09 90_26.10.2020_01 КА.п.2	Стол для настольного тенниса Цена=13294/1,2/8,64*1,02 (шт) МАТ=13294/1,2/8,64*1,02	2	1307,86	1307,86	2616	2616			2616		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 5 МАФ												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги												
Строительные металлические конструкции												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Полы												
Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Материалы												
Итого												
							120461	3245	4751 326	112465		386,99
							4480					
							2791					
							31330					135,32
							5					0,17
							138					
							246					
							80136					
							13261					251,5
							2616					
							127732					386,99

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8.64"												
Справочно, в базисных ценах:												
	Материалы						1103604					13
	Машины и механизмы						112465					
	ФОТ						4751					
	Накладные расходы						3571					
	Сметная прибыль						4480					
	ВСЕГО по смете						1103604					386,99

Составил: _____ Лулева А.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГИП _____ Буслаев А.Г.
 (должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО: Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердников Н.Н.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 6 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 3113,718 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,973 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 268,22 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	цели эксплуатации	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
6	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза (м реза) НР (2 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 85% от ФОТ	0,5	3,05 3,05			2	2			0,34	0,17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Благоустройство												
Тип 3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕР27-04-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (507 руб.): 142% от ФОТ СП (288 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,51	30034,54 269,61	7442,38 429,14	22322,55	15318	138	3796 219	11384	33	16,83
28	ФЕР27-07-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (196 руб.): 142% от ФОТ СП (111 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,51	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	2319	87	2230 51	2	18,58	9,48
29	ФЕР27-07-006-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (54 руб.): 142% от ФОТ СП (31 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,51	1747,52 44,56	1702,96 29,44		891	23	868 15		5,36	2,73
30	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (т)	0,3315	1946,91		1946,91	645			645		
31	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (т)	98,736	478,23		478,23	47219			47219		
32	ФЕР27-09-022-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (м2) (МАТ=0 к расх.) НР (1420 руб.): 142% от ФОТ СП (808 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	510	6,4 1,15	5,25 0,81		3264	587	2677 413		0,12	61,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФССЦ-01.6.03.02-0002 <i>Приказ Министра России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм (М2)	510	524,59		524,59	267541			267541		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Благоустройство												
Раздел 3. Установка бортовых камней												
50	ФЕР27-02.010-02 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (799 руб.): 142% от ФОТ СП (455 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,94	4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	4092	555	69 8	3468	69,8	65,61
51	ФССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт)	94	22,36		22,36	2102			2102		
52	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	-5,546	592,76		592,76	-3287			-3287		
53	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	4,76956	592,76		592,76	2827			2827		
54	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	-0,0564	519,8		519,8	-29			-29		
55	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,018612	519,8		519,8	10			10		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней												
90,24												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Озеленение												
64	ФЕР47-01-046-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) НР (1006 руб.): 115% от ФОТ СП (669 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	6,497	134,71 134,71	61,41 6,75		875	875			17,27	112,2
65	ФЕР47-02-093-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Посев: многолетних трав (га) НР 115% от ФОТ СП 90%*0.85 от ФОТ	0,06497	61,41			4		4			
66	ФСЦЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг)	22,7325	146,25		146,25	3325			3325		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Озеленение												
Раздел 5. МАФ												
93	ФСЦЦ-15.1.01.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ворота для мини-футбола (шт)	2	3459,48		3459,48	6919			6919		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 5 МАФ												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Строительные металлические конструкции												
Автомобильные дороги												
Полы												
Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Итого												
Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Строительные металлические конструкции												
Автомобильные дороги												
Полы												
Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Итого												
Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Строительные металлические конструкции												
Автомобильные дороги												
Полы												
Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Итого												
Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						3984					
	Сметная прибыль						2363					
	ВСЕГО по смете						3113718					268,22

Составил:  Лунева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГИП  Буслаев А.Г.
(должность)



СОГЛАСОВАНО: Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердников Н.Н.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 7 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 1107,683 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,678 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 406,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
5	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (781 руб.); 142% от ФОТ СП (444 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1,925	565,27 277,13	288,14 8,91		1088	533	555 17		33,92	65,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза (м реза) НР (3 руб.): 90% от ФОТ СП (2 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1	3,05 3,05			3	3			0,34	0,34
Мусор												
10	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,21375	42,98	42,98		95		95			
11	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	19,92375	3,28	3,28		65		65			
12	ФССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	22,1375	12,99	12,99		288		288			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Благоустройство												
Тип 2												
19	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3) НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0297	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	104	3	100	1	14,4	0,43
Итого по разделу 2 Благоустройство												
65,64												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-02.2.01.02-1099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 20-40 мм (МЗ)	3,7422	173		173	647			647		
21	ФЕР27-07-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0297	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	135	5	130 3		18,58	0,55
22	ФЕР27-07-006-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до 60мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МА Т=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0297	873,76 22,28	851,48 14,72		26	1	25		2,68	0,08
23	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (Т)	0,0193	1740		1740	34			34		
24	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Т)	4,270244	491,01		491,01	2097			2097		
Тип 3												
25	ФЕР27-04-006-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (121 руб.): 142% от ФОТ СП (69 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,1223	30034,54 269,61	7442,38 429,14	22322,55	3673	33	910 52	2730	33	4,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (1047 руб.): 142% от ФОТ СП (595 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1,23	4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	5355	726	90 11	4539	69,8	85,85	
51	ФССЦ-05.2.03.03-00031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт)	123	22,36	22,36	2750	2750			2750			
52	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	-7,257	592,76	592,76	-4302	-4302			-4302			
53	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	6,24102	592,76	592,76	3699	3699			3699			
54	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	-0,0738	519,8	519,8	-38	-38			-38			
55	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,024354	519,8	519,8	13	13			13			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
							7477	726	90	6661		85,85	
Накладные расходы								1047					
Сметная прибыль								595					
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней							78788						85,85
Раздел 4. Озеленение													
60	ФЕР47-01-006-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% (10 шт) НР (415 руб.): 115% от ФОТ СП (276 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	3,4	127,19 106,31	20,88	432	361			71	13,63	46,34	
61	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки (м3)	2,754	131,9	131,9	363	363			363			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ФЕР47-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м (10 шт) НР (788 руб.): 115% от ФОТ СП (624 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	3,4	792,3 178,16	205,58 23,28	408,56	2694	606	699 79	1389	18,52	62,97
63	ФССЦ-16.2.02.04-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м (шт)	34	8,9		8,9	303			303		
64	ФЕР47-01-046-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) НР (1102 руб.): 115% от ФОТ СП (733 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	7,109	134,71 134,71			958	958			17,27	122,77
65	ФЕР47-02-093-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Посев: Многолетних трав (га) НР 115% от ФОТ СП 90%*0,85 от ФОТ	0,07109	61,41	61,41 6,75		4		4			
66	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг)	28,3815	146,25		146,25	4151			4151		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Озеленение												
Раздел 5. МАФ												
68	ФССЦ-15.2.03.04-0057 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скамья парковая: СК-21, размеры 1750х450х1270 мм (шт)	11	1702,09		1702,09	18723			18723		
70	ТЦ-15.2.03.06-0013_21.01.2021_01 (шт) МАТ=930/1,2/8,64*1,02	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02 (шт)	1	91,49		91,49	91			91		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 5 МАФ												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
								3396	4347 282	112896		406,28
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								120639				
Накладные расходы								4681				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						2884					
	Итого по смете:											
	Автомобильные дороги						32034					173,86
	Строительные металлические конструкции						8					0,34
	Погрузо-разгрузочные работы						160					
	Перевозка грузов автотранспортом						288					
	Полы						64157					
	Озеленение. Защитные лесонасаждения						31466					232,08
	Материалы						91					
	Итого						128204					406,28
	Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"						1107683					406,28
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						112896					
	Машины и механизмы						4347					
	ФОТ						3678					
	Накладные расходы						4681					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
2884												
ВСЕГО по смете												
1107683												
406,28												

Составил:  Лунева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГИП  Буслаев А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО: Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердников Н.Н.

" 18 " 02 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 8 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ABCD-TA/21.07-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 784,927 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,492 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 388,16 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	цпи	эксплуатационные	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
6	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза (м реза) НР (3 руб.): 90% от ФОТ СП (2 руб.): 85% от ФОТ	1	3,05 3,05			3	3			0,34	0,34
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Благоустройство												
Итого												

Тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3) НР (36 руб.): 142% от ФОТ СП (20 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,08466	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	295	10	284 15	1	14,4	1,22
20	ФССЦ-02.2.01.02-1099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий М 600, фракция 20-40 мм (м3)	10,66716	173	173	173	1845			1845		
21	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (31 руб.): 142% от ФОТ СП (18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,08466	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	385	14	370 8	1	18,58	1,57
22	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до 60мм ПЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,08466	873,76 22,28	851,48 14,72		74	2	72 1		2,68	0,23
23	ФССЦ-01.2.01.01-1018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60 (т)	0,0551	1740		1740	96			96		
24	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (т)	12,172352	491,01		491,01	5977			5977		
Тип 3												
25	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) НР (70 руб.): 142% от ФОТ СП (40 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0704	30034,54 269,61	7442,38 429,14	22322,55	2114	19	524 30	1571	33	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) НР (27 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0704	4546,32 170,56	4373,52 99,26	2,24	320	12	308 7		18,58	1,31
29	ФЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (1000 м2) (до толщ. 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0704	1747,52 44,56	1702,96 29,44		123	3	120 2		5,36	0,38
30	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битум горячий (Т)	0,0454	1946,91		1946,91	88			88		
31	ФССЦ-04.2.01.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Т)	13,62944	478,23		478,23	6518			6518		
32	ФЕР27-09-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (м2) (МАТ=0 к расх.) НР (196 руб.): 142% от ФОТ СП (111 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	70,4	6,4 1,15	5,25 0,81		451	81	370 57		0,12	8,45
33	ФССЦ-01.6.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм (м2)	70,4	524,59		524,59	36931			36931		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
							55217	141	2048 120	53028		15,48
Накладные расходы												
							371					
Сметная прибыль												
							211					
Итого по разделу 2 Благоустройство							482103					15,48
Раздел 3. Установка бортовых камней												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (868 руб.): 142% от ФОТ СП (493 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1,02	4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	4441	602	74 9	3765	69,8	71,2	
51	ФССЦ-05.2.03.03-00031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт)	102	22,36	22,36	22,36	2281			2281			
52	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	-6,014	592,76	592,76	592,76	-3565			-3565			
53	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	5,17204	592,76	592,76	592,76	3066			3066			
54	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	-0,0612	519,8	519,8	519,8	-32			-32			
55	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,020196	519,8	519,8	519,8	10			10			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
							6201	602	74	5525		71,2	
Накладные расходы								868					
Сметная прибыль								493					
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней								65336					71,2
Раздел 4. Озеленение													
60	ФЕР47-01-006-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% (10 шт) НР (575 руб.): 115% от ФОТ СП (383 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	4,7	127,19 106,31	20,88	20,88	598	500		98	13,63	64,06	
61	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки (м3)	3,797	131,9	131,9	131,9	501			501			

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						2708					13
	Итого по смете:											
	Строительные металлические конструкции						8					0,34
	Автомобильные дороги						26429					86,68
	Полы						36931					
	Озеленение. Защитные лесонасаждения						27297					301,14
	Материалы						183					
	Итого						90848					388,16
	Всего с учетом "Письмо №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. Прочие СМР=8,64"						784927					388,16
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						77542					
	Машины и механизмы						3094					
	ФОТ						3492					
	Накладные расходы						4251					
	Сметная прибыль						2708					
	ВСЕГО по смете						784927					388,16

Составил: _____ Лулева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГИП _____ Буслаев А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)



Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Бердников Н.Н.

Согласовано:



Приложение № 1

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр

Конъюнктурный анализ

(наименование объекта строительства)

№ п/п	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в руб. в соответствии с графиком 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	URL пересылка на веб-сайт производителя/поставщика	Адресный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (производитель (1)/поставщик (2))
1	ТЦ-104_77_771901001_26.10.2020_01	Велопарк овка 4-х местная	Велопарк ка VELO-4 на 4 места	шт	шт	5579,17	5579,17	5579,17	2020	3	ООО «Хоббика»	772001001	7720668789	https://hobbyka.ru/product/ve loparkovka_velo4_na_4_me sta/	Москва	1
		затрат				4166,67		4166,67	2020	3	ООО «ДИМАРИН»	7701749552	770101001	https://hozotdel.ru/product/ve loparkovka-4h-mestnaya-velo-4/	Москва	1

			4500	3750	3750	3750	2020	3	ООО "Группа Гратан"	7719176246	771901001	https://www.gratan.ru/veloparkovka-4-h-mestnaya-velo-4.html	Москва	1
2	ТЦ-104_54_5405390990_26.10.2020_01	Стол для настольного тенниса	13294	11078,33	11078,33	110738,33	2020	3	ООО «Старт Лайн»	540501001	5405390990	https://www.start-line.ru/catalog/tennisnye_stoly/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=tennis&utm_content=7454663388&utm_term=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0&yclid=6355334438442543592	Новосибирск	1
			15640	13033,33	13033,33	13033,33	2020	3	ООО «Дом спорта»	540801001	5408286690	https://novosibirsk.domsporta.com/goods/tennisnyy_stol_start_line_hobby_light_outdoor_bez_setki_bez_koles_6017/	Новосибирск	1
			15550	12958,33	12958,33	12958,33	2020	3	Компания "СПОРТ-СИТИ"	540501001	5405979048	http://sport-nsk.ru/catalog/velosipedy_i_grovye_vidy/nastolnyy_tennis/tennisnye_stoly/tennisnyy_stol_vsepogodnyy_start_line_hobby_light_outdoor/	Новосибирск	1
3	ТЦ-104_64_6452106571_26.10.2020_01	Рукоход двойной, двухуровневый	95700	79750	79750	79750	2020	3	ООО "Альга Тюмень"	7203304134	720301001	https://xn--80agxaeamk.xn--p1ai/product/rukoход-ksil-6459	Тюмень	1
			53900	44916,67	44916,67	44916,67	2020	3	ООО "СМЗ"	645201001	6452106571	https://smz-deti.ru/produkcija/sportivnye-ploshhadki/oborudovanie-dlya-workout/006459-rukoход-dvojnoj-dvuhurovnevyy/	Саратов	2
			110250	91875	91875	91875	2020	3	Компания КЕНГУРУ.П			https://kenguru.pro/rukoход-klassicheskij-	Москва	1

14	ТЦ-104_77_77340 1001_26.10.20 20_01	Кенгуру – попрыгунчик	шт	шт	22717	18930,83	18930,83	18930,83	2020	3	ООО»КОМП АН»	7714762920	773401001	https://www.kompan.ru/igra/otdelnoe-igrovoe-oborudovanie/pruzhinnye-kachalki/kenguru-poprugunchik	г.Москва	1
15	ТЦ-104_77_77340 1001_26.10.20 20_01	Горизонтальные качели с пружинами	шт	шт	61256	51046,67	51046,67	51046,67	2020	3	ООО»КОМП АН»	7714762920	773401001	https://www.kompan.ru/igra/otdelnoe-igrovoe-oborudovanie/kacheli-balansny/gorizontalnye-kacheli-s-pruzhinami	г.Москва	1
16	ТЦ-104_77_77340 1001_26.10.20 20_01	Вертушка Чаша, Желтый	шт	шт	32244	26870	26870	26870	2020	3	ООО»КОМП АН»	7714762920	773401001	https://www.kompan.ru/igra/otdelnoe-igrovoe-oborudovanie/karuseli-i-vertushki/vertushka-chasha	г.Москва	1
17	ТЦ-104_77_77340 1001_26.10.20 20_01	Музыкальная игровая панель	шт	шт	96322	80268,33	80268,33	80268,33	2020	3	ООО»КОМП АН»	7714762920	773401001	https://www.kompan.ru/igra/otdelnoe-igrovoe-oborudovanie/muzykalnoe-i-obuchayushchee-oborudovanie/muzykalnaya-igrovaya-panel	г.Москва	1

18	ТЦ- 104_77_77340 1001_26.10.20 20_01	Рама для качелей с 4 сиденьями, сосна	шт	шт	131238	109365	109365	109365	2020	3	ООО «КОМП АН»	7714762920	773401001	https://www.kompan.ru/igra/otdelnoe-igrovoe-oborudovanie/kachelii/arama-dlya-kachelej-s-4-myasidnyami-sosna	г. Москва	1
19	ТЦ- 104_77_77340 1001_26.10.20 20_01	Восхожде ние	шт	шт	159813	133177,5	133177,5	133177,5	2020	3	ООО «КОМП АН»	7714762920	773401001	https://www.kompan.ru/igra/otdelnoe-igrovoe-oborudovanie/balans-i-lazanie/voskhozhdenie	г. Москва	1
20	ТЦ- 104_77_77340 1001_26.10.20 20_01	Колосок 1	шт	шт	77987	64989,17	64989,17	64989,17	2020	3	ООО «КОМП АН»	7714762920	773401001	https://www.kompan.ru/igra/otdelnoe-igrovoe-oborudovanie/karuseli-i-vertushki/kolosok-1	г. Москва	1
21	ТЦ- 104_77_77340 1001_26.10.20 20_01	Карусель с брусьями	шт	шт	123164	102636,6 7	102636,6 7	102636,6 7	2020	3	ООО «КОМП АН»	7714762920	773401001	https://www.kompan.ru/igra/otdelnoe-igrovoe-oborudovanie/karuseli-i-vertushki/karusel-s-brusyami	г. Москва	1
22	ТЦ- 15.2.03.06-	Урна металлич	шт	шт	930	775	775	775	2021	3	ООО «Хозотдел»	309811401	1234941649	hozotdel.ru	Г. Москва	

0013_21.01.20 21_01	еская.	ка.	шт	шт	1100	916,66	916,66	2021	3	Завод Электромаш	741501001	7415058040	Elektromash.ru	Г. Челябинск
			шт	шт	1884	1570	1570	2021	3	ООО «Твой ДОМ»	309315401	1034841641	vtvovdom.ru	Г. Москва

Составил _____ Инженер-сметчик _____ Лунова А.В.

Проверил _____ Главный инженер _____ [подпись] Буслаев А.Г.



Примечание.


1. Код (при наличии) указывается для позиций материальных ресурсов и оборудования в соответствии с классификатором материальных ресурсов.
2. Анализу подлежат сопоставимые элементы стоимости материальных ресурсов (отпускные цены, сметные с учетом транспортных затрат), затрат.
3. В случае если текущая отпускная цена за ед. изм. в обособываемом документе указана с учетом доставки до приобъектного склада, то графа 9 не заполняется, а в графе 10 указывается значение, приведенное в графе 8.

hobbyka.ru/product/veloparkovka_velo4_na_4_mesta/

Грандиозная распродажа ЧУГУННЫХ скамеек, ЧУГУННЫХ люков, столов, решёток - СКИДКИ до 50%

Каталог Услуги Наши производственные Наши работы
 Логотип Фрагменты Изображения Контакты


+7 495 248-03-18 (Москва, другие офисы)
 8 800 333-57-78 (регионы)



Велопарковка VELO-4 на 4 места

Главная / Каталог / Велопарковки / Велопарковка VELO-4 на 4 места

Велопарковка VELO-4 на 4 места

Артикул: 8480 

6695 руб.

Добавить к заказу

Версия
 4 места

Напишите нам, мы онлайн!

https://hobbyka.ru/product/veloparkovka_velo4_na_4_mesta/#popup_window

hozotdel.ru

Производство МАН для благоустройства городов и поселков

Поиск по каталогу

8 (495) 649-88-31
 mail@hozotdel.ru
 Заказать звонок

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Урны для мусора
 Контейнеры для мусора
 Скамейки уличные
 Уличные вазоны
 Элементы ограждений
 Другое оборудование

COVID-19
 Велопарковки
 Оборудование для АЗС
 Оборудование мусоропроводов
 Пищевое оборудование
 Почтовые ящики
 Спортивная полоса препятствий


ДОСТАВКА И ОПЛАТА КОНТАКТЫ ПОСТАВЩИКАМ УЦЕНЕННЫЕ ТОВАРЫ ЕЩЕ

Корзина пуста

Главная → Другое оборудование → Велопарковки → Велопарковка 4-х местная Velo-4

Велопарковка 4-х местная Velo-4

☆☆☆☆☆ (0) Оставить отзыв



Код товара: 520002

Цвет: Черный

В наличии

5 000 Р

1 В корзину

Купить в 1 клик


gratan.ru/veloparkovka-4-h-mestnaya-velo-4.html

от 554 руб. от 6.900 руб. от 11.300 руб. от 21.950 руб. от 17.500 руб.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ

Главная » Велопарковки » Велопарковка 4 х местная VELO-4

Велопарковка 4 х местная VELO-4



Наименование	Велопарковка Velo-4
кол-во мест	4
габариты (справочно)	620*760*1850мм
базовая цена за ед. с учетом НДС 18% (руб)	
от 1шт	4800.-
от 10шт	4500.-
свыше 25шт	по запросу

Цены на велопарковки указаны при условии самовывоза с нашего склада в г.Москва

Доставка велопарковок от **1000руб.** (подробно ЗДЕСЬ)
Региональным клиентам доставка до ТК ПЭК и ТК ДЛ в г.Москва - **БЕСПЛАТНО**

Основные характеристики:

Материал: металл
Покрытие: полимерное
Стандартный цвет: серый 7040, черный
Возможные цвета от 5шт (без дополнительной платы): зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. При заказе менее 5шт +10% к базовой цене.
Возможные способы установки: переносная с возможностью анкеровки к асфальту (анкера в комплект поставки не входят)

Отправьте нам сообщение vivo

start-line.ru/catalog/tennisnye_stoly/tutm_source=yandex&tutm_medium=cpc&tutm_campaign=tennis&tutm_content=7454663390&tutm_term=стол%20для%20...

START LINE
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА РОССИИ
ФНТР

START LINE
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА УЗБЕКИСТАНА
UTTF

START LINE
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА ИСО

Теннисный стол Olympic green с сеткой - стол для настольного тенниса для частного использования со встроенной сеткой.
Цена: 11 020 руб.

Теннисный стол Game Indoor green - любительский стол для использования в помещениях.
Цена: 14 030 руб.

ПО АКЦИИ

Теннисный стол Game Indoor - любительский стол для использования в помещениях.
Цена: 14 030 руб.

Теннисный стол Hobby Light Outdoor - облегченная модель теннисного стола с влагостойким покрытием для открытых площадок.
Цена: 15 640 руб. **13 294 р.**

Теннисный стол Club Pro - стол для настольного тенниса в помещении, подходит как для частного использования, так и для ценой.
Цена: 16 080 руб.

Теннисный стол Hobby Outdoor - стол для настольного тенниса с влагостойким покрытием для использования на открытых площадках, дач, загородных домов.
Цена: 16 900 руб.

SL PRO
EXPERT PRO

МАТ!
ПЯСНОЙ ЗЕРНО

НА ТЕННИСНЫХ СТОЛАХ
START LINE

START LINE
ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ
ТЕННИСНЫХ С
COMPACT LX

Напишите нам, мы онлайн!

novosibirsk.domspora.com/goods/tennisnyy_stol_start_line_hobby_light_outdoor_bez_setki_bez_koles_6017/

Ваш город: Новосибирск

с 09:00 до 24:00
+7(383)363-33-34

О компании
Контакты

Доставка и оплата
Возврат и обмен

Корпоративным клиентам
Узнать статус заказа

В корзине:
0 товаров


Личный кабинет

Умный поиск среди 50000 товаров

В сравнении 0 товаров

Главная > Спорт > Настольный теннис > Теннисные столы > Start Line >

Теннисный стол Start Line Hobby Light Outdoor без сетки, без колес 6017 в Новосибирске



Код товара: T74041

На складе

Товар купили более 10 раз

★★★★★ Оставить первый отзыв

15 640 руб.

Добавить в корзину

В кредит без переплаты

Халба VISA

Есть вопросы? Обращайтесь!

sport-nsk.ru/catalog/velosipedy_i_igrovyye_vidy/nastolnyy_tennis/tennisnye_stoly/tennisnyy_stol_vsepogodnyy_start_line_hobby_light_outdoor/

Новосибирск > О компании > Оплата и доставка > Как выбрать тренажер > Акции > Помощь покупателям > Оптовикам > Контакты > Вход | Регистрация

СПОРТ-СИТИ

Выставочный зал СПОРТ-СИТИ

+7 (383) 288-3-555

8 (800) 250-3-555

по России бесплатно

Корзина: Нет товаров

поиск по каталогу...

КАРДИО-ТРЕНАЖЕРЫ

СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ГАНТЕЛИ И ШТАНГИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

POLAR И ФИТНЕС-ОБОРУДОВАНИЕ

СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ


ВЕЛОСИПЕДЫ И ИГРОВЫЕ ВИДЫ

Главная > Каталог > Велосипеды и игровые виды > Настольный теннис > Теннисные столы > Теннисный стол Всепогодный Start Line Hobby Light Outdoor

Вернуться назад

Теннисный стол Всепогодный Start Line Hobby Light Outdoor

Добавить к сравнению



15 550 руб. ~~17 640 руб.~~

-12% Экономия 2 090 руб.

В корзину

Купить в 1 клик

Гарантия низкой цены!

Оплата: Наличные | Карты | Кредит

Доставка: Условия доставки

START LINE
ФАБРИКА ТЕННИСНЫХ СТОЛОВ
ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Настольный теннис Start Line

Отправляйте нам сообщение

Почта Mail.ru | рукоход двойной двухуровневый | КСИЛ 6459 - цена в Тюмени | Заказать 006459 - Рукоход дво | Рукоход двойной 8459

алтгрупп.рф/product/rukohod-ksil-6459

Ограждения и площадки

Ограждения | Игровое | Спортивное | Бытовое | Зимние горки | Склад

Поиск по сайту

Распечатать страницу

Главная / Спортивное / Комплексы / Рукоход

Рукоход (КСИЛ 6459)

АЛТА

Артикул: КСИЛ 6459

95 700 Р (шт)

[В корзину](#)

Добавить к сравнению

Поделиться: [VK](#) [B](#) [f](#)

[Задать вопрос](#)

21:40 26.10.2020

Почта Mail.ru | 006459 — Рукоход двойной, дв | Заказать 006459 - Рукоход дво | Купить Рукоход классический

smz-deti.ru/produkcija/sportivnye-ploshhadi/oborudovanie-dlya-workout/006459-rukohod-dvojnnoj-dvuhurovnevnyj/

ГЛАВНАЯ | РАСПРОДАЖА СКЛАДА | О НАС | ПРОДУКЦИЯ | ДОСТАВКА | МОНТАЖ | ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ | КОНТАКТЫ

Главная > Продукция > Спортивные площадки > Оборудование для Workout > 006459 — Рукоход двойной, двухуровневый

Показать все категории >

- Спортивные площадки
- Для младшей возрастной группы
- Для старшей возрастной группы
- Хоккейные коробки
- Игровые сетки
- Рампы
- Тренажеры
- Оборудование для Workout

006459 — Рукоход двойной, двухуровневый

Оборудование для Workout > Спортивные площадки
SKU: 006459

[Нужна консультация?](#)

53 900 Р

Количество

1

[В корзину](#)

[Отправьте нам сообщение](#) [живо](#)

Просмотренные товары

22:03 26.10.2020


Почта Mail.ru x 006459 — Рукоход двойной, дл... x Купить Рукоход классический... x

kenguru.pro/rukohod-klassicherskiy-dvuhurovnevnyy.php

KENGURU PRO О НАС ПРАЙСЫ ПРОДУКТЫ ФОТО И ВИДЕО ПОЛЕЗНОЕ НОВОСТИ КОНТАКТЫ

RUSSIA 8 (800) 700 3166
8 (499) 130 0500

Главная / Продукты / Оборудование для воркаута /



K-002

Рукоход классический двухуровневый

110 250 руб.

Заказать

Артикул: K-002
Цвет: RAL 7016
Габориты: 3840 мм X 1416 мм
Высота: 2650 мм
Вес: 270 кг

[Подробнее](#) [Доставка и установка](#) [Спецификация и загрузки](#)

Отзывы (0)

Игорь Менеджер
Здравствуйте!
У Вас есть вопрос?
Задайте его мне.
Введите сообщение

Мы не в сети, напишите нам

22:03 26.10.2020

Почта Mail.ru x Кошелек №1. Кошелек из 7... x Кошелек из 7 турников, скам... x Купить комплекс из 7-и турни... x Заказать 006456 - Кошелек №... x


adventer.ru/product/kompleks-iz-7-turnikov-skami-dlya-pressa-shvedskoy-stenki-brusjev-turnika-dlya-otzhimaniya-i-gimnasticheskikh-kolets

КАТАЛОГ

- ТОЧКА РОСТА
- КВАНТОРИУМ
- ГТКУБ
- ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
- ПРОИЗВОДСТВО СТЕНДОВ
- ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ
- СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ
- Комплексное оснащение ДЕТСКИХ САДОВ
- Комплексное оснащение ШКОЛ
- Комплексное оснащение ВУЗОВ
- Комплексное оснащение ЛАГЕРЕЙ

Комплексное оснащение ШКОЛ > УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > Спортивные комплексы уличные >

КОМПЛЕКС ИЗ 7 ТУРНИКОВ, СКАМЬИ ДЛЯ ПРЕССА, ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ, БРУСЬЕВ, ТУРНИКА ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ И ГИМНАСТИЧЕСКИХ КОЛЕЦ



Артикул: 2281-КГ

208 550.00 руб. [добавить к сравнению](#)

ВНИМАНИЕ!

- Минимальная сумма заказа **20 000 Р**
- Цены на наши товары периодически меняются, уточняйте актуальность цен по email info@adventer.ru или по телефону **8 800 302 34 14**

ДОСТАВКА

Без доставки

УСТАНОВКА

Без установки

Наведите для увеличения

22:09 26.10.2020

logia.su/catalog/ulichnoe_oborudovanie/ulichnoe_sportivnoe_oborudovanie/workout/202895/

Оборудование для профилактики ГРИППА и ОРВИ

Учебное оборудование и пособия

Спортивное оборудование и инвентарь

Конструкторы и робототехника

Мебель

Мягкий инвентарь

Мультимедийное оборудование


Компьютерное оборудование

Оборудование для обучающихся с ОВЗ

Уличное оборудование

Комплексное оснащение школ - Каталог - Уличное оборудование - Уличное спортивное оборудование - WORKOUT - Комплекс из 7-и турников, скамьи для пресса, шведской стенки, брусьев, турника для отжимания и гимнастических колец

Комплекс из 7-и турников, скамьи для пресса, шведской стенки, брусьев, турника для отжимания и гимнастических колец



Код: ЦБ-00007393
Подробнее о товаре

Цена
290 884 рублей

1 **В корзину** **Купить в 1 клик**

Поделиться

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Как заказать? Оплата Доставка

Этот сайт использует cookies. Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением

Я согласен

smz-det.ru/produkcija/sportivnye-ploshhadi/oborudovanie-dlya-workout/006456-kompleks-1-kompleks-iz-7-turnikov-shvedskoj-stenki/

скамья для пресса, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец

Показать все категории

Спортивные площадки

Для младшей возрастной группы

Для старшей возрастной группы


Хоккейные коробки

Игровые сетки

Рампы

Тренажеры

Оборудование для Workout



006456 – Комплекс №1. Комплекс из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец

Оборудование для Workout - Спортивные площадки
SKU: 006456

Нужна консультация?

206 140 ₺

Количество

1

В корзину **Отправьте нам сообщение** **живо**

Просмотренные товары

Руллонное резиновое покрытие

Почта Mail.ru x Рукоход "Зигзаг" — Яндекс.Иллюстрации x Купить рукоход "зигзаг" для шк x Купить Рукоход "Зигзаг" x Рукоход "Зигзаг" x Заказать 006461 - Руко x


smz-det.ru/produkcija/sportivnye-ploshhadi/oborudovanie-dlya-workout/006461-rukoход-zigzag/

ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖА СКЛАДА О НАС ПРОДУКЦИЯ ДОСТАВКА МОНТАЖ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ КОНТАКТЫ

Главная > Продукция > Спортивные площадки > Оборудование для Workout > 006461 – Рукоход «Зигзаг»

Показать все категории >

- Спортивные площадки
- Для младшей возрастной группы
- Для старшей возрастной группы
- Хоккейные коробки
- Игровые сетки
- Рампы
- Тренажеры
- Оборудование для Workout



006461 – Рукоход «Зигзаг»

Оборудование для Workout > Спортивные площадки
SKU: 006461

Нужна консультация?

27 940 Р

Количество
1

В корзину

Отправьте нам сообщение vivo

Просмотренные товары

22:19 26.10.2020

Почта Mail.ru x Рукоход "Зигзаг" — Яндекс.Иллюстрации x Купить рукоход "зигзаг" для шк x

logia.su/catalog/ulichnoe_oborudovanie/ulichnoe_sportivnoe_oborudovanie/workout/202901/

О компании Новости Статьи Вопрос-ответ Доставка Отзывы 8 (812) 336-60-46 Заказать звонок 8 (800) 700-70-25 Бесплатный звонок из любой точки России Вход Регистрация

ЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ

Мы зарегистрированы на портале поставщиков


Поиск по товарам

КАТАЛОГ УСЛУГИ КАК КУПИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ О КОМПАНИИ КОНТАКТЫ

Оборудование для профилактики ГРИППа и ОРВИ
Учебное оборудование и пособия
Спортивное оборудование и инвентарь
Конструкторы и робототехника
Мебель
Мягкий инвентарь
Мультимедийное оборудование

Комплексное оснащение школ - Каталог - Уличное оборудование - Уличное спортивное оборудование - WORKOUT - Рукоход "Зигзаг"

Рукоход "Зигзаг"



Код: ЦБ-00007389
Подробнее о товаре

Цена
32 132 рублей

1 В корзину Купить в 1 клик

Поделиться Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Как заказать? Оплата Доставка

22:20 26.10.2020

Почта Mail.ru x | Рукоход "Зигзаг" — Индекс: на... x | Артикул 3057 Рукоход «Зигзаг» x

igrokompleks.ru/det-ploshadki/sport-teen/art-3057-ruko-khod-zigzag

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 2Д, оф. 8 (отдел продаж), Тел. (8-3852) 52-91-62, 53-46-35

igrokompleks22@mail.ru [ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ](#)

ИГРО КОМПЛЕКС

ИГРОКОМПЛЕКС - Производственное предприятие

Поиск Главная Прайс-лист и Сертификаты Готовые проекты Контакты

Главная > Детские площадки > Спорт оборудование

Арт.3057 Рукоход «Зигзаг»

Товар поставляется под заказ

Размеры: 2,2м-1,0м

Высота: 2,3м

21 300 руб.

[Добавить в корзину](#)

Сборка: частичная. Окончательная сборка производится на месте во время установки изделия.

Оборудование сертифицировано. Паспорт со схемой сборки и установки.

Обратите внимание:

- Цена указана без доставки и монтажа.

Корзина пуста

Детские площадки (уличное игровое оборудование)

Детская мебель для дошкольных учреждений

Игровая мебель для дошкольников и младших школьников

Мебель в кабинеты для педагогов

Кухонная мебель для дошкольных и школьных учреждений

Тренажеры

22:22 26.10.2020

Почта Mail.ru x | Стойка для метания 006435 — x | 006435 — Стойка для метания x | КСИЛ 8435 - цена в Тюмени, ! x | Заказать 006435 - Стойка для : x

smz-det.ru/produkcija/sportivnye-ploshhadi/oborudovanie-dlya-workout/006435-stojka-dlja-metaniya/

Поиск **8 (800) 222-08-28** [Заказать звонок](#) Корзина 0 P

ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖА СКЛАДА О НАС ПРОДУКЦИЯ ДОСТАВКА МОНТАЖ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ КОНТАКТЫ

Главная > Продукция > Спортивные площадки > Оборудование для Workout > 006435 — Стойка для метания

Показать все категории >

- Спортивные площадки
- Для младшей возрастной группы
- Для старшей возрастной группы
- Хоккейные коробки
- Игровые сетки
- Рампы
- Тренажеры

Оборудование для Workout

006435 — Стойка для метания

Оборудование для Workout > Спортивные площадки
SKU: 006435

[Нужна консультация?](#)

33 605 Р

Количество

[Отправьте нам сообщение](#) [live](#)

22:25 26.10.2020

Почта Mail.ru x Стойка для метания 006435 x 006435 — Стойка для метания x КСИЛ 6435 - цена в Тюмени, Н x +

алтгрупп.рф/product/stojka-dlya-metaniya-ksil-6435

Ограждения и площадки +7 (3452) 638-038


Ограждения | Игровое | Спортивное | Бытовое | Зимние горки | Склад

Поиск по сайту

Главная / Спортивное / Оборудование / Стойка для метания

Распечатать страницу

Стойка для метания (КСИЛ 6435)



ААБТА

Артикул: КСИЛ 6435

39 400 Р (шт) [В корзину](#)

Добавить к сравнению

поделиться: [VK](#) [FB](#)

[Задать вопрос](#)


RU 22:27 26.10.2020

Почта Mail.ru x Стойка для метания 006435 x Стойка для метания 6435 x +

Не защищено | стройгород-юг.рф/sportivnoe-oborudovanie/workout/stojka-dlya-metaniya-6435-1

0 товар(ов) - 0.00

В сравнении - 0 товар(ов) x

СТРОЙГОРОД 
Детские площадки в (865) 445-60-61


Каталог | Эксклюзив | Услуги | Оплата | Контакты | О компании | Связь | Видео | Поиск...

ПОПУЛЯРНОЕ

- Детский игровой компл... 40 424 руб.
- МФ-1.4.3 Детская игров... 45 456 руб.
- МФ-1.69 - Детская игров... 89 708 руб.
- МФ-1.53 Детская скале... 11 989 руб.
- МФ-1.6 - Детская песоч... 35 986 руб.
- Детский игровой компл... 43 721 руб.
- Фигура для лазания РС... ПО ЗАПРОСУ
- С-1.24 - Сказочка парк... 4 544 руб.

СТОЙКА ДЛЯ МЕТАНИЯ 6435

СтройГород



Доставка по России
Легко и быстро доставим ваш товар.

Производитель: СтройГород
Код товара: Стойка для метания 6435

Краткое описание

Возрастная группа: от 6 лет
Материал: металлические элементы
Габаритные размеры: 1625x140 мм, Н=3430 мм

23 265 руб.

[КУПИТЬ](#)

Отправьте нам сообщение vivo

RU 22:28 26.10.2020

Почта Mail.ru | Горка «Рыбка» КСИЛ-4217 — Ян... | Горка Рыбка 4217 TSG: качество... | КСИЛ 4217 - цена в Тюмени, Ч... | Горка "РЫБКА", H=0,8 м купити... | +

детямога.pf/p427100098-gorka-rybka-4217.html

О НАС. ОПТОВИКАМ | ТОВАРЫ И УСЛУГИ | АКЦИИ И СКИДКИ | КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ | ДОСТАВКА И ОПЛАТА | ПУНКТЫ ВЫДАЧИ

Товары и услуги > Оборудование для детских площадок (качели, горки, песочницы, карусели, балансиры, качалки) > Горки > Горка рыбка 4217 TSG

Меню

- Товары и услуги >
- Пункты выдачи заказов
- Отзывы о нас
- Прайс-листы
- Новости
- Фотогалерея
- Сборка
- Контакты и Реквизиты
- Доставка и оплата
- Сертификаты и лицензии

Горка Рыбка 4217 TSG

30 590 руб.

Под заказ, 7 дней | Оптом и в розницу | Код: Горка 4217 TSG

Купить

Ваш телефон:

+79892335000

Узнать партнерские цены

Бесплатная доставка

22:40 26.10.2020

Почта Mail.ru | Горка «Рыбка» КСИЛ-4217 — Ян... | КСИЛ 4217 - цена в Тюмени, Ч... | Горка "РЫБКА", H=0,8 м купити... | +

алтгрупп.рф/product/gorka-rybka-ksil-4217

Ограждения и площадки

+7 (3452) 638-038

Ограждения | Игровое | Спортивное | Бытовое | Зимние горки | Склад

Поиск по сайту

Главная / Игровое / Горки / Горка "Рыбка"

Распечатать страницу

Горка "Рыбка" (КСИЛ 4217)

АЛБТА

38 300 Р (шт)

В корзину

добавить к сравнению

поделиться: [VK](#) [B](#) [f](#)

Задать вопрос

22:44 26.10.2020

Почта Mail.ru x Горка «Рыбка» КСИ-4217 — Я x Горка "РЫБКА", H=0,6 м купить x

tdkanusel.ru/ulichnoe-oborudovanie/gorki-dlya-detskikh-ploshchadok/gorka_rybka_n_0_6_m/

Карусель Комплектация детских садов игрушками и оборудованием
Мы приносим радость! info@tdkanusel.ru


Екатеринбург
8 (343) 364-35-21

0 Руб
Товаров: 0
Оформить заказ
Мак. сумма заказа 100 000 рублей

Каталог О компании Доставка Работа с ДОУ Работа с ИП и ООО Контакты Умный поиск Поиск

Горка "РЫБКА", H=0,6 м

Артикул товара: КСИ-4217



51 124 Р Количество: 1 **В корзину**

- Специализируемся на работе с ДОУ
- Доставляем по России и в Казахстан
- Более 8000 товаров для детских садов
- Работаем по 44 ФЗ, 223 ФЗ

Отдел по работе с ДОУ: 8 (343) 364-35-21 - Екатеринбург [Другие города](#)

Актуальную стоимость товара, с учетом доставки до Вашего учреждения, просим уточнять у менеджеров компании


RU 22:45 26.10.2020

Почта Mail.ru x 002404Сои x Скамейка x КСИЛ 2404 x СД-1.20 Д x Заказать Д x КСИЛ 423Е x Горка "СЛ" x Купить x

td-detsvo.ru/catalog/ulichnoe_oborudovanie_dlya_detskikh_sadov/skameyki_i_stoly/skameyka_ulitka

Скамейка "УЛИТКА" ★★★★★

Артикул товара: 018-2404



18 189 руб./шт **В корзину**

Скамейка "УЛИТКА"

Скамейка для детских игровых площадок.
Предназначена для детей дошкольного возраста.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возраст: 1-7 лет. Размер: 1248x615 мм, H=822 мм, H сидения=350 мм.

RU 23:00 26.10.2020

Почта Mail.ru | Торговый дом | КСИЛ 2404 - и | СД-120 Детская | Заказать 0024 | КСИЛ 4218 - и | Горка "СЛОНО" | Купить 4218 | +

алтгрупп.рф/product/skamejka-detskaya-ulitka-ksil-2404

Ограждения и площадки

Ограждения | Игровое | Спортивное | Бытовое | Зимние горки | Склад

Поиск по сайту

Главная / Бытовое / Скамейки и столы / Скамейка детская "Улитка"

Распечатать страницу

Скамейка детская "Улитка" (КСИЛ 2404)

АЛТА

Артикул: КСИЛ 2404

12 000 ₽ (шт)

В корзину

Добавить к сравнению

Поделиться:

Задать вопрос

Почта Mail.ru | 002404 скамейка | СД-120 Детская | Заказать 002404 | КСИЛ 4218 - цена | Горка "СЛОНО" | Купить 4218 | +

smz-deti.ru/produkcija/detskie-igrovye-ploshhadki/skamejki-detskie/002404-skamejka-detskaja-ulitka/

ГЛАВНАЯ | РАСПРОДАЖА СКЛАДА | О НАС | ПРОДУКЦИЯ | ДОСТАВКА | МОНТАЖ | ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ | КОНТАКТЫ

Главная > Продукция > Детские игровые площадки > Скамейки детские > 002404 – Скамейка детская «Улитка»

Показать все категории >

- Детские игровые площадки
- Качалки на пружине
- Качалки-балансиры
- Теневые навесы
- Скамейки детские
- Качели
- Карусели
- Горки
- Песочницы
- Домики

-1 345 ₽

002404 – Скамейка детская «Улитка»

В наличии > Детские игровые площадки > Скамейки детские
SKU: 002404

Нужна консультация?

9 845 ₽

8 500 ₽

Количество

1

В корзину | Отправьте нам сообщение | vivo

Почта Mail.ru | 002404 семейка детская улит... | КСИЛ 4218 - цена в Тюмени... | Горка "СЛОНОНОК": продажа... | Купить 4218 Горка Слононок

алтгрупп.рф/product/gorka-slonyonok-ksil-4218

Ограждения и площадки

Ограждения | Игровое | Спортивное | Бытовое | Зимние горки | Склад

Поиск по сайту

Распечатать страницу

Главная / Игровое / Горки / Горка "Слононок"

Горка "Слононок" (КСИЛ 4218)

АЛБТА

Артикул: КСИЛ 4218

45 000 ₽ (шт) [В корзину](#)

Добавить к сравнению


Поделиться: [VK](#) [B](#) [f](#)

[Задать вопрос](#)

23:07 26.10.2020

Почта Mail.ru | 002404 семейка детская улит... | Горка "СЛОНОНОК": продажа... | Купить 4218 Горка Слононок

тыяя54.рф/p418849063-gorka-slonyonok.html

 "Ты и Я!" - создаём игровое оборудование для развития детей

Главная | Товары и услуги | О нас | Контакты | Доставка и оплата

Поиск...

Товары и услуги > Малые модули > Сушия бассейны > Горка "Слононок"

Горка "СЛОНОНОК"

В наличии Код: ШБ-012 Оптом и в розницу

21 800 руб.

[Показать оптовые цены](#)

[Купить](#) [Ваш телефон](#)

+7 913-710-17-14
звонок Бесплатный

[Бесплатная доставка](#) [Узнать партнерские цены](#)

[Условия оплаты и доставки](#) [График работы](#) [Адрес и контакты](#)

23:08 26.10.2020

Почта Mail.ru | ты и я новосибирск — Яндекс | Купить 4218 Горка Слононок


Не защищено | detskie-ploshadki.sonatannov.ru/catalog/27-gorka/show/3263-4218-gorka-slonenok-n-620mm

Каталог

- Комплексы из дерева для частной территории
- Оборудование премиум класса
- Спортивные комплексы для дачи
- Игровые комплексы
- Качели
- Игровые элементы
- Качалки на пружине
- Качалки балансиры
- Столики
- Карусели

Производитель: **Все** АВЕН КИНДЕР КРАСИВЫЙ ГОРОД РОМАНА СКИФ

4218 Горка Слононок Н=620мм



Размеры:
Габаритные размеры: 2010x596 мм,
Н=1310 мм, Н площадки=620 мм

34 847 руб.
Добавить в корзину

Узнать о наличии/стоимости/сроках вы можете по телефону: **8 (831) 228-16-84**

Заказать звонок

Описание
Габаритные размеры: 2010x596 мм, Н=1310 мм,
Н площадки=620 мм

RU 23:09 26.10.2020